

报告编号:

中国石化销售股份有限公司
云南曲靖富源城郊加油站
安全现状评价报告

昭通市鼎安科技有限公司

资质证书编号: APJ-(云)-005

2024 年 03 月

中国石化销售股份有限公司
云南曲靖富源城郊加油站

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：毛卫旭

技 术 负 责 人：饶旭军

评价项目负责人：李晓达

评价报告完成日期：2024 年 03 月

前 言

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站位于云南省曲靖市富源县胜境街道外山口汤家屯村，主要经营汽油（92#、95#、98#）和柴油（0#），为汽车加油站，其中 30m³0#柴油罐 1 个，92#汽油 30m³汽油罐 1 个，95#汽油 30m³汽油罐 1 个，98#汽油 30m³汽油罐 1 个（空罐），加油站现总罐容 120m³，柴油折半后共计 105m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，富源城郊加油站级别为二级站。

为确定该加油站是否具备安全经营条件，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》及《云南省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》（云安监管〔2013〕13 号）等法规文件的要求，中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站委托昭通市鼎安科技有限公司对中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站进行安全现状评价工作。

昭通市鼎安科技有限公司接受企业委托后，成立了项目评价组，评价组依据《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第 1 号）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（安监管管二字〔2003〕38 号）等的规定与要求，遵循“科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信”的原则和执业准则，经现场勘验和资料收集，依照法律、法规、规章、标准及国家相关文件，对该项目存在的主要危险、有害因素及其危险危害程度进行辨识与分析，对系统配备的安全设施进行有效性、可靠性评价，对项目的安全经营管理条件进行分析评价；并针对项目的安全现状条件，有针对性的提出了消除、减弱和预防该项目风险的对策措施，提高其安全程度；最后得出评价结论，并编制完成了该项目安全现状评价报告。

本次安全评价得到属地应急管理局和加油站的大力支持与配合，特此致谢！

加油站现状照片



图 1 评价师现场照片

左一：沈家启；左二：加油站员工；左三：李晓达



图 2 加油站全景



图 3 加油站油罐区



图 4 油罐区消防器材



图 5 已停用加油机



图 6 消防沙箱




图 7 卸油口



图 8 操作井 A



图 9 操作井 B



图 10 泄漏检测仪



图11 配电室



图12 通风管口



图13 水油分离池



图14 发电机



图15 配电柜



图 16 东面明宇翡翠新城



图 17 加油站东面 046 县道

目 录

第 1 章 概述.....	1
1.1 评价目的.....	1
1.2 评价依据.....	1
1.2.1 国家法律法规.....	1
1.2.2 部门规章.....	2
1.2.3 地方性法规及文件.....	4
1.2.4 国家标准.....	5
1.2.5 行业标准.....	6
1.2.6 其它依据.....	7
1.3 评价原则.....	7
1.4 评价范围.....	7
1.5 评价程序.....	8
1.6 评价基准日.....	8
1.7 评价报告使用权声明.....	9
第 2 章 评价项目概况.....	10
2.1 加油站概况.....	10
2.1.1 企业证照情况.....	10
2.1.2 加油站等级.....	11
2.2 站址自然条件.....	12
2.2.1 地理位置及交通.....	12
2.2.2 周边环境.....	13
2.2.3 加油站所在地地形地貌、气候条件及地质条件.....	15
2.3 平面布置及建筑结构.....	17
2.3.1 总平面布置.....	17
2.3.2 竖向布置.....	19
2.3.3 建筑结构.....	19
2.4 工艺流程、主要设备和设施及其上下游经营装置的关系.....	20
2.4.1 加油工艺.....	20
2.4.2 卸油工艺.....	21
2.4.3 主要设备和设施.....	21
2.5 公辅设施.....	22
2.5.1 供配电.....	22
2.5.2 给排水设施.....	22
2.5.3 防雷防静电.....	22
2.5.4 通讯及监控.....	23
2.6 安全设施及安全投入.....	23
2.7 安全管理.....	24
2.7.1 安全组织机构.....	24
2.7.2 安全教育培训情况.....	25
2.7.3 安全管理规章制度及台账.....	25
2.7.4 工伤保险.....	25
2.7.5 应急预案.....	25
2.7.6 劳动防护用品.....	25

2.7.7 安全标准化.....	26
2.8 上次取证以来的变化情况.....	26
第3章 危险、有害因素辨识.....	27
3.1 加油站油品危险特性分析.....	27
3.1.1 危险有害特性分类.....	27
3.1.2 理化性质及应急处理措施.....	28
3.1.3 物质的危险有害因素.....	33
3.2 加油站经营场所危险性有害因素分析.....	33
3.2.1 卸油过程危险、有害因素辨识与分析.....	34
3.2.2 储油过程危险、有害因素辨识与分析.....	35
3.2.3 加油过程危险、有害因素辨识与分析.....	36
3.2.4 电气装置危险、有害因素辨识与分析.....	36
3.2.5 建构筑物及相关辅助设施危险、有害因素辨识与分析.....	37
3.2.6 屋顶光伏发电系统危险、有害因素辨识与分析.....	38
3.2.7 洗车场危险、有害因素辨识与分析.....	38
3.3 特殊作业及其它检维修作业.....	39
3.4 加油站防爆区域划分.....	40
3.4.1 埋地卧式储罐爆炸危险区域划分.....	40
3.4.2 加油机爆炸危险区域划分.....	41
3.4.3 卸油过程中的爆炸危险区域划分.....	42
3.5 危险化学品重大危险源.....	43
3.5.1 辨识依据.....	43
3.5.2 辨识计算.....	44
3.5.3 辨识结果.....	44
3.6 事故案例.....	44
3.6.1 事故统计分析.....	44
3.6.2 加油站火灾事故案例.....	45
3.6.4 屋顶光伏发电事故案例.....	46
3.7 本章小结.....	47
第4章 评价单元划分.....	48
4.1 安全评价单元划分.....	48
4.2 评价单元划分的理由.....	49
第5章 评价方法选择.....	50
5.1 采用的安全评价方法.....	50
5.1.1 安全检查表.....	50
5.1.2 作业条件危险性评价法（格雷厄姆法）简介.....	51
5.1.3 地下储罐爆炸的伤害模型算法.....	53
5.2 采用的评价方法选择的理由.....	54
第6章 危险危害度评价及可能发生的事​​故风险分析.....	56
6.1 主要危险化学品储存情况.....	56
6.2 作业条件危险性评价.....	56
6.3 地下储罐爆炸的伤害模型计算.....	58
6.3.1 爆炸能量 W_{TNT} 的计算.....	58
6.3.2 爆炸能量 W_{TNT} 的后果分析.....	61

第 7 章 安全检查评价.....	62
7.1 选址与总平面布置评价单元.....	62
7.1.1 站址评价子单元.....	62
7.1.2 总平面布置评价子单元.....	63
7.1.3 单元小节.....	66
7.2 工艺及设施单元.....	66
7.2.1 工艺及设施安全检查评价.....	66
7.3 公辅设施单元.....	74
7.3.1 消防及给排水评价子单元评价.....	74
7.3.2 电气设施子单元评价.....	77
7.3.3 建（构）筑物、采暖通风评价子单元评价.....	80
7.3.4 单元小节.....	83
7.4 安全管理单元.....	83
7.4.1 安全管理单元安全检查表.....	83
7.4.2 单元小结.....	89
7.5 安全经营条件单元.....	90
7.5.1 重大隐患判定检查表.....	90
7.5.2 安全经营条件单元安全检查表.....	92
7.5.3 单元小结.....	93
第 8 章 存在问题与整改情况.....	94
8.1 存在问题及整改要求.....	94
8.1.1 存在问题.....	94
8.1.2 整改要求.....	94
8.2 隐患整改情况.....	94
8.3 安全对策措施及建议.....	94
第 9 章 安全评价结论.....	97
9.1 主要危险物质及危险、有害因素.....	97
9.2 需重点防范的事故风险.....	97
9.3 评价结论.....	97
第 10 章 与委托单位交换意见.....	99
附件目录.....	100
附件 1 委托书.....	101
附件 2 加油站营业执照.....	101
附件 3 危险化学品经营许可证.....	102
附件 4 成品油零售经营批准证书.....	103
附件 5 安全管理人员培训合格证.....	104
附件 6 加油机检定证书.....	107
附件 7 土地使用证.....	110
附件 8 防雷检测报告.....	112
附件 9 工伤保险缴费凭证、安全生产责任险保单.....	114
附件 10 安全管理人员任命书.....	118
附件 11 应急预案备案登记表及演练记录.....	120
附件 12 安全活动培训记录.....	125
附件 13 日常安全检查记录.....	126

附件 14 劳动用品发放记录.....	127
附件 15 安全管理制度清单.....	128
附件 16 安全操作规程清单.....	132
附件 17 安全标准化证书.....	136
附件 18 隐患整改报告.....	137
附件 19 加油站总平面布置图.....	140

第 1 章 概述

1.1 评价目的

本次安全评价的目的，通过对该加油站的汽油、柴油的经营场所、安全设施及安全管理体系等系统安全状况与法律法规、标准规范的符合性做出评价，查找、分析和预测该加油站存在的危险有害因素及其危险有害程度，提出合理可行的安全对策措施建议，使加油站采取有效的控制和预防措施，最大程度的消除或减弱各种潜在的不安全因素，提高加油站经营过程中的安全可靠性的。

通过检查，评价其是否符合下列法规规定的必备条件：

（1）《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中汽车加油站应满足的条件。

（2）《危险化学品安全管理条例》第三十四条规定的经营单位应具备的条件。

（3）《危险化学品经营许可证管理办法》第六条、第八条规定的经营单位应具备的条件。

（4）《云南省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》（云安监管〔2013〕13 号）规定的经营单位应具备的条件。

本次评价结果，作为反映该加油站当前安全状况的依据，为该加油站向政府应急管理部门申请办理延期危险化学品经营许可证的合法依据，也可作为政府应急管理部门监管该加油站安全经营状况的参考资料；同时，并可作为该加油站持续改进安全经营条件的参考文件。

1.2 评价依据

1.2.1 国家法律法规

1. 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，第八十八号修订）；

2. 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2011]第五十二号，根据 2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）；

3. 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第六号，2021 年 4 月 29 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订）；

4. 《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第四十五号 2020 年 5 月 28 日，十三届全国人大三次会议表决通过）；

5. 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令[1999]第二十三号，2016 年 11 月 7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中华人民共和国对外贸易法>等十二部法律的决定》第三次修正）；

6. 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令[1994]第二十八号，根据 2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正，根据 2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改<中华人民共和国劳动法>等七部法律的决定》第二次修正）；

7. 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号）；

8. 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 591 号，根据中华人民共和国国务院令第 645 号修订）；

9. 《工伤保险条例》（国务院令第 586 号，实施日期：2011 年 1 月 1 日）；

10. 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）；

11. 《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）。

12.

1.2.2 部门规章

1. 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（安监管管二字〔2003〕38 号）；

2. 《国家安全监管总局办公厅关于印发<化工（危险化学品）企业保障

生产安全十条规定><烟花爆竹企业保障生产安全十条规定>和<油气罐区防火防爆十条规定>的通知》（安监总政法〔2017〕15号文））；

3. 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号公布，第79号修正，自2015年7月1日起施行）；

4. 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号公布，第63号、80号修正，自2015年7月1日起施行）；

5. 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号公布，79号修正，自2015年7月1日起施行）；

6. 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，中华人民共和国应急管理部令第2号修改，2019年9月1日开始实施）；

7. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号公布，第80号修正，自2015年7月1日起施行）；

8. 《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号公布，第80号修正，自2015年7月1日起施行）；

9. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）；

10. 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日起施行）；

11. 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）；

12. 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）；

13. 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号）；

14. 《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27号，2015年3月16日公布）；

15. 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三〔2016〕8号，自2016年2月5日起施行）；

16. 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）；

17. 《调整〈危险化学品目录（2015版）〉，将“1674柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]”调整为“1674柴油”》（中华人民共和国应急管理部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国公安部等十部委公告2022年第8号）。

1.2.3 地方性法规及文件

1. 《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，2018年1月1日起施行）；

2. 《云南省消防条例》（云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，实施日期：2011年1月1日）；

3. 《云南省安全生产监督管理局关于印发云南省危险化学品生产（储存）企业安全风险分级标准和安全风险分级指导标准的通知》（云安监管〔2017〕75号，2017年11月29日）；

4. 《云南省安委会办公室关于切实做好危险化学品安全生产专项整治行动的通知》（云安办函〔2017〕93号）；

5. 《关于印发云南省危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（云政办函〔2017〕17号）；

6. 《关于进一步推进危险化学品（化工）等行业安全生产大检查长效机制建设的通知》（云安监管〔2016〕1号）；

7. 《云南省安全生产委员会办公室关于印发生产安全事故隐患排查治理实施细则的通知》（云安办〔2017〕66号）；

8. 《云南省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》（云安监管〔2013〕13号）；

9. 《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》（云南省人民政府2022年11月12日）；

10. 《关于进一步加快推进加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（云污防通〔2018〕9号）；

11. 《云南省生产安全事故应急办法》（省政府令第227号）；

12. 《云南省应急管理厅、云南银保监局关于规范推进安全生产责任保险工作的通知》（云应急〔2022〕48号）。

1.2.4 国家标准

1. 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）；
2. 《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》（GB/T22380.1-2017）；
3. 《燃油加油站防爆安全技术第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》（GB/T 22380.2-2019）；
4. 《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）；
5. 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）；
6. 《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）；
7. 《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）；
8. 《化学品危险性评价通则》（GB/T22225-2008）；
9. 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；
10. 《危险化学品目录》（2022年调整）；
11. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
12. 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
13. 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）；
14. 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）；
15. 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；
16. 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
17. 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；
18. 《消防安全标志 第1部分：标志》（GB 13495.1-2015）；
19. 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；
20. 《危险货物品名表》（GB12268-2012）；
21. 《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）；
22. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
23. 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；

24. 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；
25. 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；
26. 《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)；
27. 《液体石油产品静电安全规程》（GB13348-2009）；
28. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）；
29. 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）
30. 《车用柴油》（GB19147-2016）；
31. 《车用汽油》（GB17930-2016）；
32. 《建筑光伏系统应用技术标准》（GB/T51368-2019）

1.2.5 行业标准

1. 《安全评价通则》（AQ/T8001-2007）；
2. 《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）；
3. 《危险场所电气安全防爆规范》（AQ3009-2007）；
4. 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T3050-2013）；
5. 《危险化学品储罐区作业安全通则》（AQ3018-2008）；
6. 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）；
7. 《油罐人工清洗作业安全规程》（QSY 165-2007）；
8. 《钢制化工容器结构设计规定》（HG/T20583-2020）；
9. 《钢制化工容器制造技术要求》（HG/T20584-2020）；
10. 《常压容器 第1部分：钢制焊接常压容器》（NB/T 47003.1-2022，2023年5月4日实施）；
11. 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）；
12. 《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ3020-2008）；
13. 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）；
14. 《加油（气、氢）站分布式光伏发电项目实施技术规范（试行）》（XS 0003-2021，中石化企业标准）；

15. 《中国石化销售股份有限公司云南石油分公司光伏站管理试运行手册》；

1.2.6 其它依据

1. 安全评价委托书；
2. 《营业执照》；
3. 《危险化学品经营许可证》；
4. 《成品油零售经营批准证书》；
5. 评价组现场收集的其他资料。

1.3 评价原则

依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号），安全评价机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价，并对其作出的安全评价结果负责。

评价机构在对该企业安全评价工作中，坚持以下原则：

- 1、严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，保证对该企业申请危险化学品经营许可证应当具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；
- 2、执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求，保证评价与当地经济发展的适应性；
- 3、采用可靠、适用的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；
- 4、遵守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。

1.4 评价范围

本次安全评价的范围为：加油站站址、站内平面布置、加油工艺、设备安全设施、公辅设施及安全管理等内容。

涉及该加油站的站外运输、环境保护、职业卫生等不在本次评价范围内，但在本报告中将有所提及。

1.5 评价程序

根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）的相关规定，安全评价的程序主要分为前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性定量评价；提出安全对策措施建议；得出安全评价的结论；编制安全评价报告等。安全评价的程序如图 1-1 所示：




图 1.5-1 安全评价程序框图

1.6 评价基准日

评价组于 2024 年 01 月 17 日到项目现场进行勘验检查，评价组以当日现场情况为准编制本评价报告。

1.7 评价报告使用权声明

本安全现状评价报告是受中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站的委托而编制的，专属委托方使用。除按规定上报各级应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门外，昭通市鼎安科技有限公司不会将本评价报告内容向其他任何单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部或部分内容在媒体上或以其他形式公开发表。

第 2 章 评价项目概况

2.1 加油站概况

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站位于云南省曲靖市富源县胜境街道外山口汤家屯村，地理坐标东经 104°27'00"，北纬 25°69'99"。加油站以站房为基准坐西朝东布置。为外商投资企业分公司，主要经营 0#柴油和 92#、95#、98#汽油，属于汽车加油二级站。

该加油站现有从业人员 5 人，其中站长 1 人，安全员 1 人，加油员 3 人，上班制度为两班倒，每日营业时间为 24 小时。加油站站长及安全员均取得了安全管理合格证书。

2.1.1 企业证照情况

1、加油站营业执照

统一社会信用代码：91530325325246439J

名称：中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

类型：外商投资企业分公司

营业场所：云南省曲靖市富源县胜境街道外山口汤家屯村

负责人：陈兴锁

成立日期：2003 年 5 月 20 日

营业期限：2003 年 5 月 20 日至长期

登记机关：曲靖市市场监督管理局

经营范围：许可项目：成品油仓储，成品油批发，成品油零售，成品油零售(不含危险化学品)建设工程设计，燃气经营，食品销售，药品零售，出版物批发，出版物零售，烟草制品零售，餐饮服务，道路货物运输(不含危险货物)，第三类医疗器械经营，旅游业务住宿服务，发电业务、输电业务、供(配)电业务，建设工程施工，第一类增值电信业务；第二类增值电信业务，保险代理业务，电子烟零售，互联网直播技术服务，酒类经营，小食杂，网络文化经营，保税仓库经营，保税物流中心经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)一般项目：成品油仓储(不含危险化学品)，成品油批发(不含危险化学品)，日用百货销售，农副产品销售，润滑油销售，石油制品销售(不含危险化学品)化工产品销售(不含许可类化工产品)，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，礼品花卉销售，橡胶制品销售，工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)，产业用纺织制成品销售，化肥销售，农用薄膜销售；家具销售；建筑材料销售，日用品销售，家用电器销售，电子产品销售，单用途商业预付卡代理销售，针纺织品销售，汽车装饰用品销售，消防器材销售，机械设备销售；玩具销售，机动车充电销售，计算机软硬件及辅助设备零售，乐器零售；乐器批发；珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，体育用品及器材零售，汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；五金产品零售，服装服饰零售，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，非居住房地产租赁，国内货物运输代理，票务代理服务；广告设计、代理，广告制作；广告发布，洗车服务等。

2、成品油经营零售批准书

该加油站于 2020 年 05 月 15 日换取了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：曲靖油零售证书第 377 号，有效期：2020 年 05 月 15 日至 2025 年 05 月 14 日，发证机关为曲靖市商务局。

3、危险化学品经营许可证

该加油站于 2021 年 03 月 08 日换取了《危险化学品经营许可证》，登记编号：曲安经(甲)字(2012)044 号，有效期为 2021 年 03 月 25 日至 2024 年 03 月 24 日，发证机关：曲靖市应急管理局。

2.1.2 加油站等级

油罐区设置在站房南面，设有双层 SF 储油罐 4 个，30m³ 92#汽油罐 1 个、30m³ 95#油罐 1 个、30m³ 98#汽油罐 1 个、30m³ 0#柴油罐 1 个，其中 98#汽油罐已停用，总罐容为 120m³，柴油折半后为 105m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156—2021）规定，柴油罐容积折半计算后，该加油站属于二级加油站。

2.2 站址自然条件

2.2.1 地理位置及交通

加油站位于云南省曲靖市富源县胜境街道外山口汤家屯村，坐标为地理坐标东经 $104^{\circ} 27' 00''$ ，北纬 $25^{\circ} 69' 99''$ 。其交通地理图如图 2.2-1 所示，其周边区位图如图 2.2-2 所示。




图 2.2-1 交通地理位置图

2.2.2 周边环境

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站位于云南省曲靖市富源县胜境街道外山口汤家屯村,加油站坐西朝东布置,站前为 046 县道,加油站东面为明宇翡翠新城以 046 县道相隔(富法路),南面为中国电信发射塔,西面富源县看守所北面为政府五大机关。加油站 50m 内无重要的公共建筑物和甲、乙类危险化学品生产厂房和库房。

项目周边设施、建筑及社区分布情况见下图。



图 2.2-2 周边环境卫星图

站内汽油设备、柴油设备与站外建(构)筑物之间的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。详见表 2.2-1 与表 2.2-2。

表 2.2-1 汽油站内设施与周边距离一览表

项 目		级 别	埋地油罐	通气管口	加油机	备 注
			二级站 （有卸油和加油 油气回收系统）			
重要公共建筑物		规范	35	35	35	不涉及
		实测	/	/	/	
明火或散发火花地点		规范	17. 5	12. 5	12. 5	不涉及
		实测	/	/	/	
民用建 筑物保 护类别	一类保护物	规范	14	11	11	东面明宇翡翠新城
		实测	75	77	70	
		规范	14	11	11	西面富源县看守所
		实测	82	75	113	
		规范	14	11	11	北面政府机关办公楼
		实测	93	88	77	
	二类保护物	规范	11	8. 5	8. 5	不涉及
		实测	/	/	/	
	三类保护物	规范	8. 5	7	7	南面富源县中国电信 发射塔
		实测	42	49	56. 6	
甲、乙类物品生产厂房、库 房和甲、乙类液体储罐		规范	15. 5	12. 5	12. 5	不涉及
		实测	/	/	/	
丙、丁、戊类物品生产厂房、 库房和丙类液体储罐以及容 积不大于 50m³的埋地甲、乙 类液体储罐		规范	11	10. 5	10. 5	北面自用变压器
		实测	74	64	30	
室外变配电站		规范	15. 5	12. 5	12. 5	不涉及
		实测	/	/	/	
铁路		规范	15. 5	15. 5	15. 5	不涉及
		实测	/	/	/	
城市道 路	快速路、主干路	规范	5. 5	5	5	东面 046 县道
		实测	35	48	20	
	次干路、支路	规范	5	5	5	不涉及
		实测	/	/	/	
架空通信线		规范	5	5	5	不涉及
		实测	/	/	/	
架空电 力线路	无绝缘层	规范	6. 5	6. 5	6. 5	不涉及
		实测	/	/	/	
	有绝缘层	规范	5	5	5	不涉及
		实测	/	/	/	

表 2.2-2 柴油站内设施与周边距离一览表

项 目		级 别	埋地油罐	通气管口	加油机	备 注
		二级站				
重要公共建筑物		规范	25	25	25	不涉及
		实测	/	/	/	
明火或散发火花地点		规范	12. 5	10	10	不涉及
		实测	/	/	/	
民用建 筑物保 护类别	一类保护物	规范	6	6	6	东面明宇翡翠新城
		实测	73	77	70	
		规范	6	6	6	西面富源县看守所
		实测	84	75	120	
		规范	6	6	6	北面政府机关办公楼
		实测	98	88. 5	87	
	二类保护物	规范	6	6	6	不涉及
		实测	/	/	/	
	三类保护物	规范	6	6	6	南面富源县中国电信发射塔
		实测	42	49	54	
甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐		规范	11	9	9	不涉及
		实测	/	/	/	
丙、丁、戊类物品生产厂 房、库房和丙类液体储罐 以及容积不大于 50m ³ 的埋 地甲、乙类液体储罐		规范	9	9	9	北面自用变压器
		实测	84	64	38	
室外变配电站		规范	12. 5	12. 5	12. 5	不涉及
		实测	/	/	/	
铁路		规范	15	15	15	不涉及
		实测	/	/	/	
城市道 路	快速路、主干路	规范	3	3	3	东面 046 县道
		实测	33	48	20	
	次干路、支路	规范	3	3	3	不涉及
		实测	/	/	/	
架空通信线		规范	5	5	5	不涉及
		实测	/	/	/	
架空电 力线路	无绝缘层	规范	6. 5	6. 5	6. 5	不涉及
		实测	/	/	/	
	有绝缘层	规范	5	5	5	不涉及
		实测	/	/	/	

2.2.3 加油站所在地地形地貌、气候条件及地质条件

1. 地形地貌

富源县地处云南高原东部，地势西北高、东南低，地形为山地、峡谷，乌蒙山支脉自北向南纵贯全境。主要山峰有老黑山、东山梁子、十八连山、黑牛山。最高峰营盘山位于墨红镇，海拔 2748.9m，最低点特土木浪河大海

沟位于古敢水族乡，海拔 1100m。加油站所在区域地势相对平坦，四周无沟壑等不良地质。加油站场地及周边无滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝等地质灾害隐患，也未发现土洞、溶洞、地面塌陷等不良地质现象，对现有边坡和挡墙存在的不稳定风险进行有效的处理后，加油站场地较稳定。加油站所在地抗震设防烈度为 7 度，属第三组，设计基本地震加速度值为 0.10g，地震动反应谱特征周期为 0.45s。

加油站场地地势开阔，地形局部较为平坦。场地内无埋藏的河道、沟渠、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；无危害性滑坡、崩塌、泥石流等不良工程地质作用，地质环境未遭破坏，场地区域构造稳定，属稳定场地。

2. 气候条件

（1）气象条件

加油站所在地曲靖市富源县属于亚热带、暖热带共存的高原季风立体气候，多年平均气温 14.3℃，夏季气温 19.4℃，最热为 7 月，极值高温 34.9，冬季均温 6.3℃，最冷为 1 月，极值最低温-11.0℃，年温差 13.1℃，无霜期 364 天。雨季集中在 5~10 月份，年降雨量 1064.6 毫米，年平均降雨日 142.4 天，无霜期 264 天。主导风向西南风，年平均风速 3.8 米/秒，最大风速 20 米/秒。年平均降雪日 6 天，年平均日照时数 1491.8 小时，雷暴天数 63d/a。本加油站所在地海拔 1829.55 米。

（2）水文条件

富源县境内河流属珠江流域，流域面积 3251km。主要河道有二级河块泽河、黄泥河、嘉河、丕德河、水城河、篆长河、木浪河等 6 条，总长 342.1km；三级河流有洞上、东门、西门、恩乐、白马、迤佐、补木、民家、海章、托田、补掌、古木、红岩脚、扎外、舍马、顺场、岔河、朝阳等、社安、鲁木克、田冲、舍打沟、普冲等 44 条，总长 427.3km，年径流量 22.1 亿 m³。

富源县境内最大的河流为块泽河，发源于中安街道支锅石村，从西北向东南流经中安、大河、营上、竹园、富村、老厂、十八连山等镇，长 163.7km，流域面积 1338km，年均流量 26.29m/s。主要支流有洞上、东门、西门、恩乐、白马、迤佐、补木、民家、海章、托田、补掌、古木、红岩脚、扎外等

31 条。

2.3 平面布置及建筑结构

2.3.1 总平面布置

富源城郊加油站总平面布置依照国家相关规范，结合地形及交通情况进行布置。加油区位于加油站站区中部，加油区设一座罩棚，罩棚下设2座加油岛，加油岛上设置6台双枪加油机(1台停用)；油区位于站房南面，油罐区设置埋地卧式双层SF储油罐4个，自西向东依次为95#汽油罐、92#汽油罐、98#汽油罐(停用)、0#柴油罐；卸油停车点位于油罐区北面，其中，卸油区设于油罐区北面，卸油区设置有消防沙箱和消防器材柜；站房位于加油区西面，为1层砖混结构，设有收银室、休息室，站房内未使用明火设备；站房东北面为辅助用房，为2层砖混结构，1楼自西向东依次布置有洗漱间、厨房、配发电室、卫生间，2楼为员工休息室，其中发配电室分开设置；站房东南面设置有自助洗车系统，加油站东北面、东南面分别设有出、入口。屋顶光伏发电系统设置在加油站站房屋顶和辅房屋顶。总平面布置示意图见下图。




图2.3-1平面布置示意图

1.加油区

加油区位于加油站站区中部，加油区设一座罩棚，罩棚下设2座加油岛，加油岛上设置6台双枪加油机(1台停用)。加油机端部设有防撞柱。设有罩棚1座，罩棚面积380m²，罩棚高7.2m，罩棚支柱分别设在加油岛四周。加油机设置有油气回收系统。

2.油罐区

油罐区设置埋地卧式双层SF储油罐4个，自西向东依次为95#汽油罐、92#汽油罐、98#汽油罐(停用)、0#柴油罐；卸油停车点位于油罐区北面，其中，卸油区设于油罐区北面，卸油区设置有消防沙箱和消防器材柜，加油站配套设有卸油、加油油气回收系统。

3.站房

站房位于加油区西面，为1层砖混结构，设有收银室、休息室，站房内未使用明火设备；站房东北面为辅助用房，为2层砖混结构，1楼自西向东依次布置有洗漱间、厨房、配发电室、卫生间，2楼为员工休息室，其中发配电室分开设置。

加油站设有油气回收系统，站内各设施安全距离见表2.3-1所示。

表 2.3-1 加油站站内设施防火距离一览表（单位：m）

设施名称		油罐	油品卸车点	站房	柴油发电机房	洗车装置	站区围墙
汽油罐	标准值	0.5	0.5	4	8	6	2
	实测值	0.6	1.4	8	49	13.5	4
柴油罐	标准值	0.5	0.5	3	6	6	2
	实测值	0.6	-	12	49	10	4
汽油通气管管口	标准值	-	-	4	8	6	2
	实测值	-	-	11	>30	28.7	3
柴油通气管管口	标准值	-	-	3.5	6	6	2
	实测值	-	-	11.5	>30	28.6	3
油品卸车点	标准值	-	-	5	8	-	-
	实测值	-	-	7.5	>30	-	-
加油机	标准值	-	-	5（5）	8（6）	6（6）	-
	实测值	-	-	5.1（14.1）	22.5（33.5）	23.7（23）	-

注1：表中规范值为《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中的规定值。

2：括号内为柴油加油机与站内设施的距离。

3：表中“-”表示无防火距离要求，洗车装置按站外三类保护物计。

2.3.2 竖向布置

该加油站站房、辅房、加油区（油罐区）、卸油区依地势而建设。站房、辅房、加油区（油罐区）、卸油区地面与公路基本处于一个平面上。

2.3.3 建筑结构

加油站建构筑物的结构见下表。

表 2.3-2 建构筑物结构表


序号	名称	建筑面积（m ² ）	结构	耐火等级	备注
1	站房	120	砖混结构	二级	
2	辅房	160	砖混结构	二级	
3	罩棚	380	钢架	二级	

2.4 工艺流程、主要设备和设施及其上下游经营装置的关系

加油采用潜油泵发油、自封式加油枪加油的工艺，通过潜油泵将油品从储油罐正压泵出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加注到汽车油箱中。加油站设置汽油加油油气回收系统，为分散式油气回收方式，当加油油气回收系统启用时可将汽车油箱中的油气通过真空泵回收埋地油罐内，杜绝了加油过程中的油气排放。

加油站主要负责人根据加油站的销售情况，向油品供应方报送油品配送计划，由配送单位派具有危险化学品运输资质的专用车辆和人员运输油品。油品运到站内经验收合格后，装卸人员把油卸入站内油罐内。销售时，外来车辆进入加油站，由加油员通过加油机用加油枪给车辆加油。

加油站经营流程如下图所示：



2.4-1 加油站经营流程示意图

2.4.1 加油工艺

加油采用潜油泵发油、自封式加油枪加油的工艺，通过潜油泵将油品从储油罐正压泵出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加注到汽车油箱中。加油站设置汽油加油油气回收系统，为分散式油气回收方式，当加油油气回收系统启用时可将汽车油箱中的油气通过真空泵回收埋地油罐内，杜绝了加油过程中的油气排放。

汽油加油工艺流程如下图所示：




图 2.4-2 汽油加油工艺流程图

柴油加油工艺流程如下图所示：



图2.4-3 柴油加油工艺流程图

2.4.2 卸油工艺

该加油站采用密闭卸油工艺卸油，设置了卸油井，卸油井内的卸油管管道上安装了阀门和快速接头。设置汽油卸油油气回收管道装置，采用平衡式密闭油气回收系统装置，在油罐车向地下油罐卸油的同时，地下油罐排出的油气直接通过卸油油气回收管道收回到油罐车内。

汽油卸油工艺流程如下图所示，柴油卸油工艺流程如下图所示。




图2.4-4 汽油卸油工艺流程框图



图2.4-5 柴油卸油工艺流程框图

2.4.3 主要设备和设施

该加油站的主要设备设施包括油罐、加油机等，详见下表。

表 2.4-1 主要设施、设备一览表

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	埋地卧式 0#柴油罐	30m³	个	1	SF 双层罐（98#油罐已停用）
2	埋地卧式 92#汽油罐	30m³	个	1	
3	埋地卧式 95#汽油罐	30m³	个	1	
4	埋地卧式 98#汽油罐	30m³	个	1	
5	加油机	双枪	台	6	1 台已停用
6	柴油发电机	30KW	台	1	
7	卸油管道		根	4	密闭卸油
8	加油管道		根	4	/
9	加油、卸油油气回收装置		套	1	汽油罐、汽油加油机设置
10	液位自动报警装置		套	1	油罐液位监测

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
11	防渗漏检测报警仪装置		套	1	双层管道监测 双层油罐监测
12	屋顶光伏发电		套	1	

2.5 公辅设施

2.5.1 供配电

加油站电源用电负荷按三级负荷设计，站内设置一台独立变压器，电压经变压器变压为 380/220V 后引入站内低压配电柜，由配电柜引至各用电设备，采用放射式配电方式，出配电柜的电缆按照要求独立敷设，各用电设备开关采用防爆开关。

本加油站备用电源依托站房内发电机房内的柴油发电机。加油站视频监控系统设有 UPS 备用电源，遇停电时，UPS 备用电源能紧急供电半小时至一小时，再及时采用柴油发电机对信息系统进行供电（该发电机相关接线已录入站内信息系统）。

2.5.2 给排水设施

给水：加油站用水主要包括生活用水、洗车用水和路面喷洒用水。供水由当地市政管网引入。站内给水经干管、支管向各用水点直接供水。

排水：加油站的外排水主要来源于站内生活废水、冲洗废水，地面雨水。本项目设置站内排水系统，排水系统实行雨、污分流。为保证场地雨水的顺利排出，将场地的排水设置成坡向加油站的排水沟，最小排水坡度为 0.5%；站房屋顶及罩棚顶面汇集雨水经排水管排入站外排水沟，场地雨水未受到污染，直接排入站外排水沟；卫生间污水及生活污水经化粪池处理后排入站外附近市政污水系统；站内设置环保沟，冲洗地坪污水通过环保沟收集排至隔油池，经三级隔油处理合格后(加水封井)排至站外附近市政污水系统。

2.5.3 防雷防静电

站房防雷等级为二类，屋面采用 10m*10m 热镀锌圆钢避雷网(带)利用混凝土内部钢筋作引下线，与接地网连接;整个站区共用接地网，接地电阻不大于 4Ω。罩棚属二类防雷建筑，利用金属构架为避雷网(带)；利用柱内钢筋作防雷引下线，引下线上与避雷带，下与接地网作可靠焊接。站内信息系统采

用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均接地。

油罐已进行防雷接地，接地点有两处。

埋地油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。

供配电系统采用 TN-S 系统，电气系统工作接地、保护接地、信息系统接地及防雷接地等共用联合接地装置，接地干线在爆炸危险区域不同方向有两处与接地体连接。

加油站于 2023 年 11 月 17 日委托防雷检测单位(曲靖市气象灾害防御技术中心)对加油站防雷设施进行检测，有效期至 2024 年 5 月 17 日，检测结果为：被检测项目接地电阻符合相关规范要求。

2.5.4 通讯及监控

(1) 通讯

加油站各员工配备有移动通信电话，便于对外联系及报警。

(2) 视频监控系统

站房营业室内设有加油站视频监控、液位仪智能控制器及油罐泄漏检测仪。

视频监控装置能对站区实现全覆盖视频监控，主要包括卸油区、油罐区、加油区、营业室、进出口等。

液位仪智能控制器能显示油罐的液位、油量（容积）、温度等，并实现高液位报警。

当双层罐、双层出油管道夹层内发生渗漏时，传感器会发出电子信号给泄漏检测仪，当泄漏检测仪接收到传感器发出信号后，程序会自动判断出油水泄漏并进行灯光和声频报警。

2.6 安全设施及安全投入

1. 预防事故设施

检测报警设施：安装了静电接地装置，安装了量油孔、检查井，配备了量油尺，设置了观测井，操作井，油罐底部设置了锚固措施，设置了高液位

报警系统与防渗漏检测报警系统。

防雷防静电：在加油站罩棚四周设置了避雷网，管道法兰结合处进行了静电跨接，油罐车卸油进行了静电接地，配置了静电接地报警器。

防腐：埋地油罐及埋地工艺管道外表面进行了防腐。

防渗漏：油罐出厂前进行了质量检测，设置了防渗漏检测系统，设置了观察井。

防爆设施：加油站采用自封式加油枪，爆炸危险区域的电机，灯具均采用防爆型，加油软管设有紧急拉断装置，加油机底部设有紧急切断阀，油罐外部结合管与罐体之间实行软连接。

安全警示标志：加油站在危险区域设置有相关的安全警示标志，在出入口设有进站须知。

油气回收系统：加油站配置有油气回收系统。

光伏发电系统：在配电室内安装了光伏并网逆变器。

2. 控制事故设施

泄压和止逆设施：每个油罐设置有单独的通气孔，汽油通气管口安装有带呼吸阀的阻火器。

紧急处理设施：加油站罩棚、便利店、配电房共设置有应急照明，加油区设置有消防器材。

监控设施：加油站在油罐区、进出口、便利店设置了监控摄像头。

加油机配备了急停开关。在站房外与收银台均设置了紧急停车按钮。

3. 减少与消除影响事故设施

防止火灾蔓延设施：加油站在汽油通气管口均设置了阻火器。

4. 灭火设施

加油站配备了消防沙池、灭火器、灭火毯等消防设施设备。

2.7 安全管理

2.7.1 安全组织机构

加油站实行主要负责人负责制，加油站站长全面负责加油站的安全管理

工作。任命了安全员，安全员协助站长对加油站开展安全管理。安全员任命文件见附件 10。

2.7.2 安全教育培训情况

加油站的负责人、安全员均已参加安全培训合格，取得安全合格证。建立了安全教育培训记录台账。

加油站电工、电焊（气焊）等特种作业委托外部有资质的单位或人员进行操作。该加油站人员的持证情况见下表。

表 2.7-1 人员持证情况表

姓名	性别	证件类别	发证机关	证书编号	有效期
李春燕	女	主要负责人	曲靖市应急管理局	530326198802113649	2026 年 3 月 5 日
黄权男	男	安全管理人员	曲靖市应急管理局	530325198004050034	2024 年 9 月 13 日

2.7.3 安全管理规章制度及台账

安全责任制是加油站的管理标准，安全规章制度和作业指导书是实现加油站安全经营的规范性文件，也是防止和控制设备不安全状态和人的不安全行为的必要保证，中国石化销售股份有限公司制定有一套完整的 HSE 管理系统。加油站日常运营管理执行上级公司制定的各项管理制度及操作规程，中国石化销售股份有限公司制定了全员安全生产责任制、安全管理制度、应急预案及操作规程。

2.7.4 工伤保险

经检查，加油站办理了工伤保险及安全责任险，缴费单见附件 9。

2.7.5 应急预案

该加油站于 2024 年 2 月 29 日将加油站生产安全事故应急预案到曲靖市富源县应急管理局进行了备案，备案编号：5322252024009，见附件 11。

加油站组织开展了应急演练，并对演练效果的总结进行记录建档，演练记录见附件 11。

2.7.6 劳动防护用品

加油站为员工配发了防静电工作服、防静电鞋、防护手套等劳动防护用品。劳保发放记录见附件 14。

2.7.7 安全标准化

该加油站 2023 年 5 月取得了三级安全标准化证书，见附件 17。

2.8 上次取证以来的变化情况

该加油站自 2021 年 3 月 8 日换取《危险化学品经营许可证》以来至评价基准日，未发生过人员伤亡的生产安全事故。加油站的主要变化情况如下：

- （1）加油站站长由吴英变更为李春燕
- （2）加油站的员工由 3 人增加至五人。
- （3）在站房屋顶新建屋顶光伏电站一座。
- （4）油罐区 98#油罐现已停止使用。

第 3 章 危险、有害因素辨识

3.1 加油站油品危险特性分析

3.1.1 危险有害特性分类

该项目为汽车加油站，主要经营 92#、95#、98#汽油和 0#柴油。

1、对照《危险化学品目录》（2022 年调整），汽油和柴油属于危险化学品。

2、对照《易制毒化学品管理条例》（国务院令 666 号修正），汽油和柴油不属于易制毒品。

3、对照《易制爆危险化学品名录》（2017 年版），汽油和柴油不属于易制爆危险化学品。

4、对照《危险化学品目录》（2022 年调整），汽油和柴油不属于剧毒化学品。

5、对照（安监总管三〔2011〕95 号）《首批重点监管的危险化学品名录》和（安监总管三〔2013〕12 号）《第二批重点监管危险化学品名录的通知》，汽油属于首批公布的重点监管的危险化学品。

6、对照《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告 2020 年第 3 号），汽油为特别管控的危险化学品。

据《危险化学品分类信息表》（安监总厅管三〔2015〕80 号），该加油站经营的汽油和柴油的危险特性分类见下表危险特性分类表。

表 3.1-1 危险特性分类表

编号	序号	品名	别名	CAS 号	危险特性分类	备注
1	1630	汽油	/	86290-81-5	易燃液体，类别 2* 生殖细胞致突变性，类别 1B 致癌性，类别 2 吸入危害，类别 1 危害水生环境—急性危害，类别 2 危害水生环境—长期危害，类别 2	重点监管危化品
2	1674	柴油	/	68334-30-5	易燃液体，类别 3	/

3.1.2 理化性质及应急处理措施

汽油和柴油理化特性及应急处置措施见表 3.1-2、表 3.1-3、表 3.1-4。

表 3.1-2 汽油的理化特性及应急处置措施

标识	中文名	汽油			序号		1630	
	英文名	Gasoline; Petrol			CAS 号		86290-81-5	
理化性质	外观与性状	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。						
	主要成分	C4~C12 脂肪烃和环烷烃。						
	熔点（℃）	<-60		相对密度(水=1)		0.70~0.79		
	沸点（℃）	40~200		饱和蒸汽压（kPa）		/		
	溶解性	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。						
	主要用途	主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。						
健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收。						
	健康危害	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。						
燃烧爆炸危险性	燃烧性	极度易燃		有害燃烧产物		一氧化碳、二氧化碳。		
	闪点（℃）	<-50		爆炸上限（v%）		7.6		
	引燃温度（℃）	415~530		爆炸下限（v%）		1.4		
	危险特性	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。						
	建规火险分级	甲	稳定性	稳定	聚合危害	不出现		
	禁忌物	强氧化剂						
	灭火方法	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。						
毒理学资料	急性毒性	LD50：67000 mg/kg（小鼠经口）（120 号溶剂汽油） LC50：100000mg/m ³ ，2 小时（小鼠吸入）（120 号溶剂汽油）						
	刺激性	人经眼：140ppm/8 小时，轻度刺激。						
	其他有害作用	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。						
	废弃处置方法	用焚烧法处置。						
包装与储运	危险性类别	易燃液体，类别 2			包装类别		052	
	包装方法	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。						
	储存注意事项	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。						
	运输注意事项	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防暴晒、						

		雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
	操作注意事项	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物质。
急救措施	皮肤接触	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
	眼睛接触	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。
	吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
	食入	给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。
防护措施	工程控制	生产过程密闭，全面通风。
	呼吸系统防护	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
	眼睛防护	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
	身体防护	穿防静电工作服。
	手防护	戴橡胶耐油手套。
	其他防护	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
泄漏应急处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。	

表 3.1-3 柴油的理化特性

标识	中文名	柴油		序号	1674	
	英文名	Diesel oil; Diesel fuel		CAS 号	68334-30-5	
理化性质	外观与性状	稍有粘性的浅黄至棕色液体。				
	主要成分	烷烃、芳烃、烯烃等。				
	熔点（℃）	0	相对密度(水=1)		0.81~0.85	
	沸点（℃）	282~338	饱和蒸汽压（kPa）		/	
	主要用途	用作柴油机的燃料。				
健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收。				
	健康危害	皮肤接触可为主要吸收途径,可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状,头晕及头痛。				
燃烧爆炸危险性	燃烧性	易燃	有害燃烧产物		一氧化碳、二氧化碳。	
	闪点（℃）	≤60	爆炸上限（v%）		无资料	
	引燃温度（℃）	257	爆炸下限（v%）		无资料	
	危险特性	遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。				
	建规火险分级	乙	稳定性	稳定	聚合危害	不能出现
	禁忌物	强氧化剂、卤素。				

	灭火方法	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。		
毒理学资料	急性毒性	LD50：无资料 LC50：无资料		
	其他有害作用	该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。		
	废弃处置方法	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。		
包装与储运	危险性类别	易燃液体，类别 3	危险货物包装标志	7
	包装方法	无资料		
	储存注意事项	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。		
	运输注意事项	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。		
	操作注意事项	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。		
急救措施	皮肤接触	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。		
	眼睛接触	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。		
	吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。		
	食入	尽快彻底洗胃。就医。		
防护措施	工程控制	生产过程密闭，全面通风。		
	呼吸系统防护	空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。		
	眼睛防护	戴化学安全防护眼镜。		
	身体防护	穿一般作业防护服。		
	手防护	戴橡胶耐油手套。		
	其他防护	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。		
泄漏应急处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。			

表3.1-4 汽油的安全措施和应急处理

特别警示	高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。
理化特性	无色到浅黄色的透明液体。 依据《车用汽油》(GB17930-2016)，车用汽油（IV），按研究法辛烷值分为 90 号、93 号和 97 号 3 个牌号，车用汽油（V）、车用汽油（VIA）和车用汽油（VIB）按研究法辛烷值分为 89 号、92 号、95 号和 98 号 4 个牌号，（相对密度（水=1）0.72~0.775，相对蒸气密度（空气=1）3~4，闪点-46℃，爆炸极限 1.4~7.6%（体积比），自燃温度 415~530℃，最大爆炸压力 0.813MPa；石脑油主要成分为 C4~C6 的烷烃，相对密度 0.78~0.97，闪点-2℃，爆炸极限 1.1~8.7%（体积比）。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料，可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氢原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。
危害信息	【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³)：300（汽油）。
安全措施	【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 (1) 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 (2) 往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。

	(3) 当进行灌装汽油时, 邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动, 存汽油地点附近严禁检修车辆。 (4) 汽油油罐和贮存汽油区的上空, 不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上。 (5) 注意仓库及操作场所的通风, 使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 (1) 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 (2) 应与氧化剂分开存放, 切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装, 不要用塑料桶来存放汽油。盛装时, 切不可充满, 要留出必要的安全空间。 (3) 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m³ 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 (1) 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准, 运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 (2) 汽油装于专用的槽车(船)内运输, 槽车(船)应定期清理; 用其他包装容器运输时, 容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车, 必须有导静电拖线。对有每分钟 0.5m³ 以上的快速装卸油设备的油罐汽车, 在装卸油时, 除了保证铁链接地外, 更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于 100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 (3) 严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输, 运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 (4) 输送汽油的管道不应靠近热源敷设; 管道采用地上敷设时, 应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段, 采取保护措施并设置明显的警示标志; 汽油管道架空敷设时, 管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面, 不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品; 汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231) 的规定。 (5) 输油管道地下铺设时, 沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩, 并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。
应急处置原则	【急救措施】 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。 食入: 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触: 立即脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触: 立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 【灭火方法】

	喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 300m。
--	---

3.1.3 物质的危险有害因素

经过上述分析，汽油和柴油均属于易燃液体，且对人体健康有一定的危害。

1、物质的火灾、爆炸危险性

物质火灾危险性是根据被引燃的难易程度，按其闭杯闪点被分为甲、乙、丙三类。

汽油：闪点小于-50℃，属于甲 B 类易燃液体，引燃温度 415～530℃，爆炸极限（V%）在 1.4～7.6%之间，易挥发，遇点火源极易导致燃烧爆炸。

0#柴油：闪点不低于 60℃，属于丙 A 类可燃液体，挥发性也较强，引燃温度为 257℃，较易着火和爆炸。

2、物质的毒性危害

汽油为具有麻醉性的有毒物质，能引起中枢神经系统功能障碍，浓度高时会引起呼吸中枢麻痹。中毒表现为：高浓度油蒸汽可引起中毒性脑病，出现中毒性精神病症状，汽油直接吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。

柴油对皮肤黏膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。

所以汽油和柴油的危险特性主要是具有火灾、爆炸和中毒。

3.2 加油站经营场所危险性有害因素分析

3.2.1 卸油过程危险、有害因素辨识与分析

1、其他爆炸

1) 油罐车通气孔、卸油口、通气管口、油罐人孔（阀）井周围可能存在爆炸性气体混合物，当遇到火源时，可能会发生其他爆炸（油气爆炸）事故。

2) 油罐车卸油未采用密闭卸油方式或油罐进油管向下伸至距罐底小于0.2m，卸油入罐时的油气大量挥发，可能会发生其他爆炸（油气爆炸）事故。

3) 卸油过程中卸油点区域工作人员穿化纤服装，活动时易产生静电火花；静电火花作为引火源遇汽油、柴油蒸汽可能会发生其他爆炸（油气爆炸）事故。

4) 卸油时对液体监测不力，易造成油罐漫溢，或卸油管破裂，密封垫破损，快速接头紧固栓松动等造成油品滴漏，导致周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸下限，遇到点火源可能会发生其他爆炸（油气爆炸）事故。

5) 在雷电天气进行油品卸车，可能会发生其他爆炸（油气爆炸）事故。

2、火灾

卸油过程若发生油品泄漏遇到点火源时，则可能发生火灾事故。

3、车辆伤害

运油车辆进站时，如果驾驶员操作失误或指挥人员失误，可能导致车辆伤害事故的发生。

4、中毒和窒息

在油品装卸过程中，如果卸油设备失效或人员操作不当，可能会导致油品泄漏或满溢，当人员吸入过量油品时，可能会因吸入过多油气而发生中毒事故。

5、高处坠落

卸油时作业人员在车载油罐顶上检查及拆卸油管等操作，若站位不当或疏忽大意、或因罐顶湿滑、穿的工作鞋没有防滑功能，可能会引发高空坠落

事故的发生。

3.2.2 储油过程危险、有害因素辨识与分析

1、其他爆炸

1) 在操作井内，汽油外泄后其蒸汽有可能沉积在操作井内，当油蒸汽达到爆炸极限范围内，遇点火源有可能引发其他爆炸（油气爆炸）事故。

2) 埋地油罐由通气管与大气相通，在油罐气相空间内，汽油蒸发与空气形成油气混合物，当油蒸汽达到爆炸极限范围时，遇点火源有可能引发其他爆炸（油气爆炸）事故。。

3) 通气管不安装阻火器或阻火器存在质量缺陷，起不到阻火作用，遇外部飞火或雷电，有可能引发其他爆炸（油气爆炸）事故。

4) 当埋地油罐发生泄漏，油料进入埋地油罐观察井内，可在局部空间形成爆炸性油气混合物，当达到爆炸极限范围时，如遇点火源有可能引发其他爆炸（油气爆炸）事故。

5) 操作井内的各种电气原件未使用防爆型，或防爆功能失效，法兰、及胶管两端未进行金属线跨接易释放静电或雷电火花，可能引发爆炸事故。

2、中毒和窒息

1) 在进行清罐作业时，若清洗置换不彻底，氧含量降到 19%以下有发生人员窒息的可能。

2) 在进行量油作业时，若人员长时间处于操作井内，吸入大量油蒸汽可能会引发油品中毒事故。

3、触电

1) 若电气设备选型不当或电气线路保养不善，接地、接零损坏失效以及线路老化等，会引起电气设备的绝缘性能降低或保护失效，有可能引发触电事故。

2) 加油站人员缺乏用电安全知识，违章用电；作业人员违章操作、不慎接触电源；作业时未戴绝缘手套、绝缘靴或保护设施绝缘性能差，都有可能引发触电事故。

3.2.3 加油过程危险、有害因素辨识与分析

1、火灾

1) 汽车尾气带火星，加油机防爆电气故障，遇油品泄漏有引发火灾事故的可能。

2) 加油连通软管导电性能差、雷雨天卸油或加油速度过快易产生静电，有引发火灾事故的可能。

3) 在加油过程中，驾驶员或车上乘客穿着易产生静电的服装靠近加油口，产生静电遇加油口的油气爆炸性混合物，有引发火灾事故的可能。

4) 人员携带火种进入加油站内，或在站内边作业边施工产生的碰撞火花，发动机未熄火就进行加油操作，违章动火等均有引发火灾事故的可能。。

2、车辆伤害

机动车驾驶员违章驾驶、车辆性能不好、驾驶员操作失误、加油场所地面积聚油污和积水导致制动不良，可能引起车辆伤害事故。

3、中毒和窒息

在加油过程中，加油人员站位不当，工作时间过长，当吸入大量油蒸汽后，可能会发生中毒事故。

4、其他伤害（滑跌）

在加油过程中，如果加油区场地存在地面积水、积油、结冰等现象，可导致加油人员及外来人员面临滑跌的事故风险。

3.2.4 电气装置危险、有害因素辨识与分析

电气设备是加油站设备设施的重要组成部分，主要包括外接供电系统、配电系统、控制系统和加油站防爆电气设备 4 部分。如加油站的电气装置安装、使用及维护保养达不到安全要求，可能导致火灾、爆炸事故、触电事故等。

1、加油站防爆电气选型、安装不符合防爆要求，遇油品泄漏，易引发火灾，其他爆炸事故。

2、电器设备、线路存在缺陷，使用或检修中绝缘损坏漏电，未安装漏

电保护器或漏电保护器损坏，停送电失误等均有可能引发触电事故。

3、接地措施失效或加油站未按要求开展防雷检测遇油品泄漏后有应发其他爆炸发生的可能。

4、在对罩棚照明进行检修或其他高处作业时，若防护设施失效或未设置有防护措施，有发生高处坠落的危险。

5、站内变配电间与爆炸危险区域距离不足，可能因电气开关等的启动而产生电气火花，遇爆炸性混合气体而发生其他爆炸事故。

6、电工违章作业、非专业电工进行电气作业易导致触电事故的发生。

7、电工作业所用工具质量缺陷或使用不当易导致触电事故的发生。

8、发电机高速运转的皮带轮等部位安全防护罩缺失，或作业人员在操作、处理发电机过程中拆除防护装置或接触运转部位；有可能引发机械伤害事故。柴油发电机运行时，若人员接触排烟管有发生灼烫的危害。

9、柴油发电机在运行过程中，若未严格落实安全防护措施或未严格执行安全操作规程，有发生机械伤害、触电等事故的可能，发电机房柴油意外泄漏，遇火源有引发火灾的可能。

3.2.5 建构筑物及相关辅助设施危险、有害因素辨识与分析

1、未按相关规范进行设计，罩棚、站房采用的耐火材料等级未能满足安全要求，或冬季极端气候造成加油站罩棚被积雪压塌，建构筑物年久失修，大型车辆撞击建构筑物均有可能引发坍塌事故。

2、当水封井中含有油污，在排放至站外时，如采用排水沟排放，则可能因站外存在火源点燃油污而导致火灾事故。

3、站址选址为雷击频度较高区域时，加油机罩棚、站房等建筑物未安装防雷设备、设施或防雷设备、设施失效，电器设备、储输油设备接地不良可能会造成雷击而引起火灾、其他爆炸事故。

4、在检维修过程中若未严格落实安全防护措施或未严格执行安全操作规程，有发生机械伤害、触电、高处坠落、物体打击事故的可能。

5、防护墙（隔离墙）不符合规范要求，管理失误时，可能让闲杂人员

随意进站动火、用火，或盗窃而导致事故发生，设备损失。

6、遇强风袭击，使钢结构罩棚被大风刮落，造成人员伤亡事故。

7、地下水位过高或雨天降水可能使埋地油罐池内水位上升，由于汽油比重较水轻，油罐固定设施缺陷，罐池回填厚度不符合要求，罐内油料量少等原因而使油罐上浮造成罐体及其管道损坏，发生油料泄漏事故。

3.2.6 屋顶光伏发电系统危险、有害因素辨识与分析

1. 光伏电站现场自然因素风险主要包括暴风 and 雷击、结冰、暴雪和冰雹、地震等自然因素导致的设备损坏。

2. 错误估计风载荷造成的设备损坏；

3. 动物啃咬破坏导致短路、火灾等事故；

4. 过电压导致的设备及器件损坏；

5. 安装错误导致组件脱落造成物体打击；

6. 检测时由于操作不当引起的设备短路起火；

7. 操作人员未按规程操作或误操作造成触电、电伤等风险；

8. 光伏组件耐火等级不足，可能发生火灾事故；

9. 未对承载屋顶方阵的建筑的主体结构及围护结构进行荷载计算，不能满足承重要求而发生坍塌；

10. 屋顶方阵需要定期巡检，因其处于高处，巡检过程可能因屋面湿滑等发生作业人员摔倒，造成高处坠落事故；

11. 光伏发电设备长期运行于户外环境中，光照、雨水、风沙等的侵蚀都会加速电缆和连接器等设备的老化，导致设备绝缘性能下降，造成设备故障甚至引发火灾；

12. 光伏组件和支架系统接地未接地或接地不良，增大相关人员接近并接触光伏系统的金属部件受到电击的风险。

3.2.7 洗车场危险、有害因素辨识与分析

1、车辆伤害

机动车驾驶员违章驾驶、车辆性能不好、驾驶员操作失误、加油场所地

面积聚油污和积水导致制动不良，可能引起车辆伤害事故。

2、触电

1)电气线路使用时间过长发生老化造成绝缘失效或电器设备线路绝缘损坏，线路短路；或者没有按规定设置漏电保护器或损坏，作业人员接触带电物体导致触电。

2)作业人员违章作业，停、送电失误可能导致触电事故发生。

3、其他伤害（滑跌）

在加油过程中，如果加油区场地存在地面积水、积油、结冰等现象，可导致加油人员及外来人员面临滑跌的事故风险。

3.3 特殊作业及其它检维修作业

3.3.3.1 受限空间作业

储油罐罐内属于受限空间（有限空间），进入油罐内清洗、维修维护等作业属于受限空间作业。若进入油罐作业前，未严格执行受限空间作业的有关规定，即未落实通风、检测、监护及配备相关应急装备，就盲目进入油罐内，可能会引起中毒、窒息事故。若油品蒸汽与空气混合后处于爆炸范围内，还可能会引起油罐火灾、爆炸事故。

3.3.3.2 高处作业

在距坠落基准面 2m 及 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。检维修加油机罩棚、站房屋面等，属于高处作业，若未采取防范措施，可能会造成高处坠落事故。

3.3.3.3 动火作业

加油站加油区（油罐区）、卸油区属于存在易燃易爆物质的场所，在这些区域内动火，属于一级动火作业；在油罐内动火，属于特殊动火作业。若未按特殊作业的相关规定，采取相应的安全措施，就盲目进行作业，就可能发生火灾、爆炸事故。

3.3.3.4 临时用电作业

在正式运行的电源上所搭接的非永久性用电，称为临时用电。在进行临

时用电作业时，未执行挂牌的安全规定和未采取相应的安全措施，可能会造成触电伤害事故，甚至可能造成停电，影响正常经营。

3.3.3.5 其它检维修作业

(1) 检维修加油机时，若未断电或者检修时突然启动加油机，可能会造成触电等事故；

(2) 在清洗加油机过滤网、检修输油管道法兰等，可能造成油品泄漏。

(3) 在爆炸危险区域内检修作业，未使用防爆工具，在检修中可能会产生碰击火花等，导致火灾、爆炸等事故。

3.4 加油站防爆区域划分

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定，加油站的危险区域一般划分为爆炸危险区域、火灾危险区域和一般用电区域。分为 0 区（连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境）、1 区（在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境）和 2 区（在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境）。

3.4.1 埋地卧式储罐爆炸危险区域划分

该加油站设置了汽油卸油油气回收装置，其汽油爆炸危险区域划分规定如下。

(1) 罐内部的液体表面以上的空间划为 0 区。

(2) 人孔（阀）井（操作井）内部空间、以通气管管口为中心，半径为 1.5m(0.75m)的球形空间和以密闭卸油口（卸油井）为中心，半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区。

(3) 距操作井（人孔（阀）井）外边缘 1.5m 以内，自地面算起 1m 高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为 3.0（2.0m）的球形空间和以密闭卸油口（卸油井）为中心，半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。

(4) 当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间应划分为 1 区，

箱体外部四周 1m 和箱体顶部以上 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区；当密闭卸油口设在坑内时，坑内的空间应划分为 1 区，坑口外 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区。

划分区域见图 3.4-1 埋地油罐防爆区域划分图




图 3.4-1 埋地油罐防爆区域划分图

该加油站油罐内液体上部无电气设备。油罐操作井内安装有潜油泵，潜油泵属于电气设备。卸油井旁 1.5m 外设置了静电接地桩和人体静电释放柱，在 2 区外。站房及站外建筑物与罐区的通气管、操作井、卸油口的距离较远，均在爆炸危险区域之外。

3.4.2 加油机爆炸危险区域划分

该加油站加油系统设置了汽油加油油气回收装置，其加油机的爆炸危险区域划分如下。

(1) 加油机下箱体内部空间应划分为 1 区。

(2) 以加油机中心线为中心线，以半径为 4.5m (3.0m) 的地面区域为底面和以加油机顶部以上 0.15m 半径为 3.0m (1.5m) 的平面为顶面的圆台形空间，应划分为 2 区。

(3) 危险区域内的沟道应用黄沙充填，否则与此沟道相连的区域也视同危险区域。

划分区域见图 3.4-2 加油机防爆区域划分图。




图 3.4-2 加油机防爆区域划分图

该加油站加油机距离站房为 12.7m，距离发配电房较远，均不在加油机的防爆区域内。

3.4.3 卸油过程中的爆炸危险区域划分

该加油站采用密闭卸油工艺，其油罐车卸油时的爆炸危险区域划分规定如下。

(1) 油罐车内部的油品表面以上空间应划分为 0 区。

(2) 以通气口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区。

(3) 以通气口为中心，半径为 3.0m 的球形并延至地面的空间和以密闭

卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。




图 3.4-3 汽车油罐车和密闭卸油口爆炸危险区域划分

该加油站卸油区域在罐池外，卸油口与通气管、站房、站外建筑物的距离均大于 3m 外，均在爆炸危险区域之外。

3.5 危险化学品重大危险源

3.5.1 辨识依据

根据《危险化学品目录》（2015 版，2022 年调整）的有关规定，汽油和柴油属于危险化学品，因此，本次评价对汽油和柴油进行危险化学品重大危险源辨识。

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，单元内存在的危险化学品为多品种时，按式计算，若满足式，则定为重大危险源：

$$q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n \geq 1 \dots\dots\dots$$

式中：

$q_1, q_2, \dots, q_n$ —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ —与各危险化学品相对的临界量，单位为吨（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，汽油构成重大危险源的临界量为 200 吨，柴油构成重大危险源的临界量为 5000 吨。

3.5.2 辨识计算

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，汽油危险化学品重大危险源辨识（其临界量为 200t），柴油危险化学品重大危险源辨识（其临界量为 5000t），本加油站有 3 个 30m³ 的汽油罐（98#汽油罐已停用），1 个 30m³ 的柴油罐，汽油的密度为 $0.75 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，柴油密度为 $0.83 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，若所有储罐按满罐计算，汽油的总质量则为 $90 \text{m}^3 \times 0.75 \times 10^3 \text{kg/m}^3 = 67.5 \text{t}$ ，柴油的总质量为柴油存储质量为： $30 \text{m}^3 \times 0.83 \times 10^3 \text{kg/m}^3 = 24.9 \text{t}$ 。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）给出的汽油、柴油储存临界量与实存油品量的对比，见下表所示。

表 3.7-1 油品的储存量与临界量对比表

物质名称	贮存区	
	临界量/t	设计最大储存量/t
汽 油	200	67.5
柴 油	5000	24.9

对照上表可知，汽油实际储存吨数/临界吨数+柴油实际储存吨数/临界吨数= $67.5/200+24.9/5000=0.3375+0.00498 \approx 0.34$

3.5.3 辨识结果

通过以上辨识可以看出， $0.34 < 1$ ；故城郊加油站危险化学品不构成危险化学品重大危险源。

3.6 事故案例

3.6.1 事故统计分析

石油产品储存销售存在着火灾、爆炸危险，这些危险在一定条件下就会转变为事故，给人民的生命财产造成一定损失，有的甚至给社会带来灾难性破坏。根据《油料事故实例》中所示 100 例事故进行分析：其中火灾、爆炸

事故燃烧物中油蒸气占 89%，而油品只占 11%。引起油品及油蒸气燃烧的点火源主要包括电火花、意外明火、焊接火花、静电火花、雷电、发电机起火等，其中意外明火 38%、静电火花 23%、电火花占 17%三者所占的比例较高接近 80%，而焊接火花 9%、雷电 5%、发电机起火 8%三者合计刚超过了 20%等。控制火灾爆炸事故，应控制油品的泄漏挥发，防止形成爆炸性混合气体，防止点火源的存在。

3.6.2 加油站火灾事故案例

一、加油站被雷击突然起火事故

2004 年 8 月 20 日下午，一声惊雷过后，钦州市浦北县寨圩镇平战加油站突然起火。该加油站共有 4 个油罐，共存有柴油 20 多 t。这次火灾烧毁 4 个油罐，由于扑救及时，无人员伤亡。

二、古坝镇前姚加油站火灾爆炸事故

古坝镇前姚加油站有平房 3 间（1 间为出租理发店、1 间为加油站开票收款兼营百货小商店、1 间为洗车店），与加油站相连的南北隔壁电器商店、缝纫店各 1 间。2004 年 8 月 10 下午 14:30，古坝镇前姚加油站向位于地下室內的 90#汽油灌注装 8240L 90#汽油。由于油罐无安全附件，油罐上的排气管安装不规范，油气不能直接排入大气，致使大量的油蒸汽进入放置油罐的地下室内，在地下室和管沟及加油机内形成了汽油蒸汽与空气混合，形成爆炸混合气体。当日 16:30 左右，位于该加油站中间的一台 90#汽油加油机开始向一辆拖拉机拉来的 8 只油桶内加入 90#汽油 1600L，在加油结束时，发生爆炸事故。炸毁上述 5 间平房，现场 13 人被埋入废墟，其中 8 人因房屋倒塌被当场砸死，砸伤 2 人，3 人从废墟中自救脱险，未受损伤的加油站前，另有 6 人被爆炸飞出的水泥块和砖块砸伤。受伤的 8 人立即被送往医院抢救，其中 1 人因伤势过重，抢救无效，于 8 月 11 日凌晨 0:30 分死亡，7 人经抢救脱离危险。这起事故共造成 9 人死亡，7 人轻伤，直接经济损失为 22.3298 万元。

三、案例原因分析

案例是加油站被雷击起火事故，属站内管理缺陷所导致的事故。因此，

站内所有油罐必须保证接地良好，并按期进行接地电阻测试，确保接地电阻阻值不大于 4Ω 。

案例事故直接原因是前姚加油站中间一台 90#汽油加油机内的防爆继电器安装不规范，继电器内一根相线的绝缘包皮被夹破，加油机连续工作近 1 个小时，加油机电器线路发热，在继电器相线绝缘性能下降的情况下漏电，致使该台加油机内电器线路温度剧升，绝缘包皮燃烧产生的明火，遇加油机内、地沟内的爆炸性混合气体引起爆轰，经地沟传至地下室的爆炸性气体同时爆炸，造成加油站及毗邻的建筑物倒塌，并引发火灾。事故间接原因是违反了加油站在工艺、设计上的两个核心安全上的原则：一是防止油气泄漏，减少油气挥发；二是不产生油气积聚的条件，以防止火灾爆炸的条件产生。所以加油站的工艺技术关键：

一是严禁将油罐设在室内、地下室及半地下室内，加油机必须露天放置，以杜绝油罐和加油机万一发生泄漏，油气在室内积聚达到爆炸浓度，造成火灾爆炸事故；

二是油罐车卸油必须采用密闭卸油方式，油罐进油管应向下伸至罐底 0.2m 处，最大限度地防止油品入罐时的油气挥发；

三是汽、柴油罐通气管应分开设置，管口应高于地面 4m 以上（沿建筑物墙体向上敷设时应高出建筑物顶面 4.5m），以防止挥发性油气在地面积聚，达到爆炸浓度。同时，油罐通气管口应安装阻火器，以防止火星从管口进入罐内，造成油罐火灾爆炸事故。

3.6.4 屋顶光伏发电事故案例

2021 年 6 月 11 日，国际知名电动工具跨国公司宝时得机械（中国）有限公司屋顶光伏着火，现场人士表示，屋顶组件持续燃烧了四五个小时。

2021 年 1 月山东烟台某公司施工建设的多个户用光伏电站上的光伏组件被大风吹落，所幸没有造成人员受伤。据了解，当天傍晚当地下了大雪，同时还伴随着 6-7 级的大风。光伏电站的主体结构没有发生变形，但顶部的几块光伏组件已经被风吹了下来。有知情人透露，此次事件发生的主要原因

是电站组件的压块夹具质量不过关，大风拉扯发生变形导致。

2021 年 6 月 11 日，位于马里兰州佩里维尔的一家亚马逊仓店屋顶太阳能系统发生火灾，造成大约 50 万美元的损失。

3.7 本章小结

根据对该加油站的危险、有害因素的辨识及分析，该加油站经营的 92#、95#汽油和 0#柴油为危险化学品，其中，汽油为重点监管、特别管控的危险化学品。该站除经营汽油、柴油的加油业务有屋顶光伏发电系统，加油站的经营过程中，主要危险部位在加油区、油罐区、配电房、屋顶光伏阵列区。主要危险有害因素是火灾、爆炸、中毒窒息事故、高处坠落、车辆伤害及触电等危害。其中，因油品泄漏而导致的火灾、爆炸危害是防范的重点。屋顶光伏阵列可能导致的火灾、触电也应引起高度重视。

该加油站气候条件的主要危险有害因素是雷电和高温天气，可能会导致雷电危害、人员中暑、围墙坍塌、罐池坍塌等危害。

加油站的爆炸危险区域、火灾危险区域主要是加油区、卸油区、油罐罐池区域和隔油池，划分为 1 区和 2 区；油罐内为 0 区。

经辨识，该加油站汽油和柴油的储存量未构成危险化学品重大危险源。

第 4 章 评价单元划分

4.1 安全评价单元划分

常用的评价单元划分方法有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

1) 对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析评价，可将整个系统作为一个评价单元；

2) 将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

2.以装置和物质特征划分评价单元。

1) 按装置工艺功能划分；

2) 按布置的相对独立性划分；

3) 按工艺条件划分评价单元；

4) 按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

5) 根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

6) 将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

7) 将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

8) 将具有类似危险性潜能的单元合并为一个单元。

根据上述安全评价单元的划分原则和方法，将该项目分为 6 个评价单元进行安全评价。评价单元划分结果如下：

1.危险危害度评价及可能发生的事故风险分析单元；

2.站址与总平面布置评价单元；

1) 站址子评价单元；

2) 总平面布置子评价单元；

3.工艺及设施评价单元；

4.公用工程评价单元；

1) 消防及给排水子评价单元；

- 2) 电气设施子评价单元;
- 3) 建(构)筑物及采暖通风子评价单元;
- 5.安全管理评价单元;
- 6.安全生产经营条件单元。

4.2 评价单元划分的理由

评价单元划分是在对危险、有害因素辨析的基础上,根据评价目的和评价方法的需要,将系统划分成若干需要评价的单元,以提高评价的客观性和准确性。划分评价单元的方法很多,最基础的方法有:以危险和有害因素的类别划分评价单元;以装置特征和物质特性划分评价单元;依据评价方法的有关规定划分评价单元等。

该项目以装置布置的相对独立性来划分评价单元。本项目划分为6个评价单元,每个单元包括有相应的子单元,所划分的评价单元包含了项目总平面布置、主要装置、工艺管道、建构筑物、公用设施、安全管理及项目的危险危害度评价及可能发生的事故风险分析等,也能够满足安全评价的需要。

第 5 章 评价方法选择

5.1 采用的安全评价方法

根据该加油站的实际情况，本次评价采用的安全评价方法如下：

1. 安全检查表；
2. 作业条件危险性评价法；
3. 地下储罐爆炸的伤害模型计算法；

5.1.1 安全检查表

在安全系统工程中，安全检查表法是安全管理中最基础、最初步的一种方法。对于给定系统来说，安全检查表不仅是实施安全检查和诊断的一种有效的工具，也是发现潜在危险，旨在预防的有效手段，同时还是查找事故原因的一种方法。

安全检查表是一份进行安全检查或出了事故进行诊断的项目明细表，通常检查人员根据现场工艺特点、生产装置情况、安全标准规范以及事故教训等进行周密考虑，将系统中需要查明的问题或需要检查的项目一一列在表上，以备安全检查和事故分析查询时使用。使用时按项目可用“是”或“否”，用“√”或“×”，或用简单参数进行回答。

安全检查表的优缺点：

1) 优点

避免传统的安全检查中易发生的疏忽、遗漏等弊端，可全面地查出危险、有害因素（包括各类隐患）和工作漏项。

应用预先编制的系统检查表并依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化。

对不同的检查对象、检查目的有不同的检查表，应用范围广。

安全检查表简明易懂、实用方便、易于掌握，能弥补有关人员知识、经验不足的缺陷，减少盲目性。

检查人员依据安全检查表进行检查，检查结果即为履行职责的凭证。

2) 缺点

针对不同的需要，须事先编制大量的检查表，工作量大，且安全检查表的质量受编制人员的知识水平和经验影响。

5.1.2 作业条件危险性评价法（格雷厄姆法）简介

作业条件危险性评价法是一种简便易行的评价方法，用来评价人们在某种具有潜在危险环境中作业的危险性。该法以被评价的环境与某些作为参考的环境进行比较为基础，采用专家“评分”的办法确定各种自变量的分数值，最后根据总的危险分数值来评价其危险性。该法已用于一些工业企业危险性的评价，取得较好效果。所以本评价项目中采用格雷厄姆法来对该项目的卸油、加油、储存、供配电的危险性进行评价。

格雷厄姆和金尼认为影响危险性的主要因素有三个：

- 1.发生事故或危险事件的可能性；
- 2.暴露于这种危险环境的频率；
- 3.事故一旦发生可能产生的后果。

前两者可以看作是危险概率，后者则相当于危险严重度。这样，危险性可以下式来表达：

$$\text{危险性 (D)} = L \times E \times C$$

式中：L——事故或危险事件发生的可能性；

E——暴露于危险环境的频率；

C——危险严重度。

1) 可能性因素 L

事故或危险事件发生的可能性是与它们实际的数学概率相关联的。绝对不可能发生的事件的概率为 0，而必然发生的事件的概率则为 1。但在实际情况中，绝对不可能发生的事故是不存在的，只能说可能性极小，概率趋于 0。所以，可能性因素 L 的分数值取值范围为 1~10 具体见下表。

表 5.1-1 事故或危险事件发生的可能性 L 的分数值表

分数值	事故或危险事件发生的可能性
10	完全会被预料到
6	相当可能
3	不经常，但可能
1	完全意外，极少可能

0.5	可以设想，但高度不可能
0.2	极不可能
0.1	实际上不可能

2) 暴露于危险环境的频率 E

操作人员出现在危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性就越大，相应的危险性也就越大。连续出现在危险环境的情况其频率分为 10，非常罕见地暴露于危险环境则为 0.5。具体分数值见下表。

表.5-2 暴露于潜在危险环境频率 E 的分数值

分数值	暴露于危险环境的频率
10	连续暴露于潜在危险环境
6	逐日在工作时间内暴露
3	每周一次或偶然暴露
2	每月暴露一次
1	每年几次出现在危险环境
0.5	非常罕见地暴露于危险环境

3) 事故或危险事件的危险严重度 C

事故或危险事件对人身伤害的严重程度变化范围很大，可以从伤害直至死亡事故，规定分数值 1~100。具体分数值见下表。

表 5.1-3 事故或危险事件的危险严重度 C 的分数值

分数值	可能结果
100	大灾难，许多人死亡
40	灾难，数人死亡
15	非常严重，一人死亡
7	严重，严重伤害
3	重大，致残
1	引人注目，需要救护

4) 危险性程度分级

在确定了上述三个因素的分数值后，其三者的乘积即为总的危险性分数值 D。根据相关资料，将危险性程度分级的相应分数值列入下表。

表 5.1-4 危险性程度分级的分数值

分数值	风险分级			作业要求
	风险级别	风险程度	代表颜色	
>320	I	重大风险	红色	极其危险，不能继续作业，停止作业整改
160~320	II	较大风险	橙色	高度危险，需立即整改

70~160	III	一般风险	黄色	显著危险，需要整改，要加强控制
20~70	IV	低风险	蓝色	一般危险，需要注意，保持控制措施
<20				稍有危险，可以接受，加以关注

5.1.3 地下储罐爆炸的伤害模型计算法

用 TNT 当量法来预测地下储罐爆炸严重度的原理是：假定一定百分比的蒸气云雾参与了爆炸，以 TNT 当量来表示蒸气云雾爆炸的威力，确定蒸气云雾爆炸的 TNT 当量后，利用冲击波伤害、破坏准则进行蒸气云雾爆炸事故所产生的伤害、破坏作用进行定量分析、评价。伤害模型计算的方法如下：

爆炸能量 W_{TNT} 的计算

根据爆炸力学理论，采用范登伯格（Van den Berg）和兰诺伊（Lannoy）TNT 当量法，将其它易燃、易爆物质转化成相对应的 X 千克当量 TNT，来描述爆炸事故的威力，即能量释放程度，计算出危害程度。计算公式如下：

$$W_{TNT} = a \cdot Q_f / Q_{TNT} \cdot W_f \quad (1)$$

式中： W_{TNT} —蒸气云的 TNT 当量，kg；

a —蒸气云的当量系数，通常取 4%；

Q_f —燃料的燃烧热，MJ/kg；查“DOW 公司火灾爆炸指数法”附录《物质系数和特性》表并换算，汽油为 43.73MJ/kg；

Q_{TNT} —TNT 的爆炸热，4.52MJ/kg；

W_f —蒸气云爆炸中燃烧掉的总质量，kg。

根据有关资料，汽油爆炸下限为 1.4%，上限为 7.6%。地下油罐一般是罐内油品蒸气形成爆炸性混合气体，遇到明火或高温等情况发生爆炸。因此应以油罐容积为限，计算其达到爆炸极限时油品蒸气的爆炸能量。

已知汽油相对标准状态下对于干空气的密度为 3.5。标准状态下干空气密度为 1.293kg/m³。

设油罐容积为 X，且假设整个储罐为一个点爆炸源。设 1m³ 达到爆炸极

限的汽油蒸气质量为 B ，则有：

$$B_{\text{下}} = 3.5 \times 1.293 \times 1.4\% = 0.063357 \text{ kg/m}^3$$

$$B_{\text{上}} = 3.5 \times 1.293 \times 7.6\% = 0.343938 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{则 } W_f = X \cdot B \quad (2)$$

将②式代入①式即可计算出本加油站油罐的爆炸能量 W_{TNT} 范围。

爆炸冲击波对人员伤害和建筑物破坏范围

1) 计算公式

地下储罐爆炸冲击波计算应采用岩土爆破研究有关的成果，结合地下储油罐属于沙土覆盖和填充，采用 G.M 莱克霍夫的研究成果。莱克霍夫对于砂质土壤中的冲击波超压，有：

$$\Delta P_m = 8[R / (W_{\text{TNT}})^{1/3}]^{-3} \quad (3)$$

式中： ΔP_m —爆炸冲击波超压，Pa ($1 \times 10^5 \text{ Pa} = 1.01972 \text{ kgf/cm}^2$)；

R —爆心到所研究点的距离，m；

W_{TNT} —蒸气云的 TNT 当量，kg；

根据③式，则有：

$$R = [8 W_{\text{TNT}} / \Delta P_m]^{1/3} \quad (4)$$

2) 地下储油罐爆炸冲击波对人员伤害范围及建筑物破坏范围

根据爆炸事故后果模拟评价方法中的超压准则，设 $\Delta P = \Delta P_m$ ，将爆炸能量计算结果代入④式，则可模拟计算出加油站地下储油罐发生爆炸时产生的爆炸冲击波对人员和建筑物的伤害分布情况。

5.2 采用的评价方法选择的理由

安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法，本次评价选择评价法的理由如下：

【安全检查表】：应用安全检查表可避免传统的安全检查中易发生的疏忽、遗漏等弊端，可全面地查出危险、有害因素（包括各类隐患）和工作漏项；安全检查表应用范围广；安全检查表简明易懂、实用方便、易于掌握，

能弥补有关人员知识、经验不足的缺陷，减少盲目性。

【作业条件危险性评价法】：应用作业条件危险性评价法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目，容易判定加油站作业场所的危险程度。

【地下储罐爆炸的伤害模型算法】：加油站的油品采用埋地油罐储存，应用地下储罐爆炸的伤害模型算法可以预测蒸汽云爆炸的冲击波损害半径，即确定爆炸冲击波对人员伤害和建筑物破坏的范围。

第 6 章 危险危害度评价及可能发生的事故风险分析

6.1 主要危险化学品储存情况

该加油站汽油、柴油的储存采用埋地油罐、常温、常压储存。

表 6.1-1 主要危险化学品的数量、浓度、状态及其作业场所状况

序号	化学品名称	最大可能 储存量 (t)	主要存在场所及化学品状态、状 况	主要危险特性
1	汽油	67.5	储罐区：液态、纯品，常温常压 储存	火灾、爆炸
2	柴油	24.9	储罐区：液态、纯品，常温常压 储存	火灾、爆炸

6.2 作业条件危险性评价

该加油站主要包括加油、卸油、储存、供配电、屋顶光伏发电、洗车作业等，根据经营过程中的操作条件及作业人员进入危险环境的频次，下面分别对加油、卸油、储存、供配电、屋顶光伏发电、洗车作业的各参数进行取值计算。

表 6.2-1 作业条件危险性分析评价结果表

单元 项目	主要危险因素	L	E	C	D	危险分级		
						风险 级别	风险程度	代表 颜色
加油	油品从车辆油箱内溢出	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	加油枪自封功能失效，不能实现自动跳停	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	加油机自动控制功能故障，加油枪开关把跳开后油泵电机不能自动停机	0.5	6	15	45	IV	低风险	蓝色
	给塑料桶加注汽油	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	加油操作时未穿戴防静电工作服	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	未熄火加油	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	加油软管未设安全拉断阀或失效	1	6	7	42	IV	低风险	蓝色
	加油时吸烟或用明火或存在点火源	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
卸油	卸油时油罐操作未静置 5 分钟以上	1	3	40	120	III	一般风险	黄色
	卸油时油罐槽车未连接静电接	1	3	40	120	III	一般风险	黄色

单元项目	主要危险因素	L	E	C	D	危险分级		
						风险级别	风险程度	代表颜色
	地夹							
	擅自改变卸油工艺,采用增加流速、流量等方式加快卸油	1	3	40	120	III	一般风险	黄色
	卸油时吸烟或用明火或存在点火源	1	3	40	120	III	一般风险	黄色
	在雷雨或雷暴天气条件下卸油	1	3	40	120	III	一般风险	黄色
	卸油时未穿戴防静电工作服	1	3	40	120	III	一般风险	黄色
	静电接地夹故障或未经常检查,确保接地正常	1	3	40	120	III	一般风险	黄色
	卸油时油管松脱,造成漏油、冒油	1	3	40	120	III	一般风险	黄色
	打开油罐量油孔卸油	1	3	40	120	III	一般风险	黄色
	卸油时无人值守	1	3	40	120	III	一般风险	黄色
	对空罐计量不准确,造成冒油、溢油	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	夜晚卸油无照明或照明不足	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	液位计故障,油罐剩余容积计算不准确,造成油罐满罐溢出。	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
量油	不穿戴防静电工作服	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	使用不防爆的工具量油,如铁棍等	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	量油时使用非防爆灯具对油罐内情况照明	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	量油时吸烟	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
供配电	在易燃易爆场所使用不防爆的电气设备	0.5	6	40	120	III	一般风险	黄色
	电气线路、设备老化,缺少维护、保养	3	6	7	126	III	一般风险	黄色
	电气设备未做接地处理或接地设施损坏、接触不良	3	6	7	126	III	一般风险	黄色
	临时用电未审批,易燃易爆场所搭设临时电气线路	1	6	15	90	III	一般风险	黄色
	生产经营场所、配电房未设应急照明灯	1	6	7	42	IV	低风险	蓝色
屋顶光伏发电	过电压导致的设备及器件损坏	1	6	7	42	IV	低风险	蓝色
	岗位人员未经培训或培训不合格上岗	3	6	3	54	IV	低风险	蓝色
	未定期对电气设备、线路、接地情况进行检查,设备带病运行	3	6	7	126	III	一般风险	黄色
	光伏组件和支架系统接地未接地或接地不良	3	6	7	126	III	一般风险	黄色
	消防器材设置不足,未定期检查、失效。	3	6	7	126	III	一般风险	黄色
洗车	未定期对电气设备、线路、接地	3	6	7	126	III	一般风险	黄色

单元 项目	主要危险因素	L	E	C	D	危险分级		
						风险 级别	风险程度	代表 颜色
作业	情况进行检查，设备带病运行							
	地面积水、易滑	3	6	7	126	III	一般风险	黄色
	车辆调度不合理发生碰撞	3	3	1	9	IV	低风险	蓝色
检修 作业	有限空间作业：清洗油罐未进行置换，未按“先通风、再检测、后作业”执行，导致中毒事故。	10	10	15	1500	I	重大风险	红色
	动火作业：在油罐上进行动火作业时，未进行置换、检测。	6	10	15	900	I	重大风险	红色
	在输油管道上动火，未进行置换检测。	6	10	15	900	I	重大风险	红色
	高处作业：未系安全带	10	10	7	700	I	重大风险	红色
	临时用电作业：未断电，未穿戴绝缘手套等。	10	10	7	700	I	重大风险	红色

通过作业条件危险性分析评价可知：

1、卸油、加油、量油、供配电、洗车作业、屋顶光伏发电等各作业环节，虽属于一般风险，但均存在显著危险危害，其中电气不防爆、加油及卸油时违章操作或安全设施缺失、爆炸危险区域内存在点火源、爆炸危险区域内使用不防爆的电气设备是产生事故的主要因素。因此，加油站在经营过程中应引起高度重视，加强防范及管理力度，完善安全设施，确保系统安全运行，保障正常生产经营。

2、加油站的油罐清洗、动火，输油管道的动火，高处作业、临时用电作业等检修作业属于极度危险作业，存在重大风险，作业时必须严格按照安全作业规程执行，严格执行安全措施和作业审批制度。

因此，加油站在经营过程中应引起高度重视，加强防范及管理力度，完善安全设施，确保系统安全运行，保障正常生产经营。

6.3 地下储罐爆炸的伤害模型计算

6.3.1 爆炸能量 W_{TNT} 的计算

加油站可能发生的安全生产事故中以地下汽油储罐爆炸后果最为严重。储油罐爆炸事故是罐内油品气化与空气形成爆炸性气体混合物并达到爆炸极限，遇明火、高温或静电造成的。

该加油站储油罐埋设在油罐池中并回填砂土，顶部厚度不低于 0.5m，四周厚度不低于 0.3m，发生爆炸属于砂质土壤中的爆炸，对周围人员和建筑物的损伤主要决定于储罐爆炸冲击波和爆炸振动速度。因此，此次评价从能量释放的角度出发，以岩土中的爆炸理论为基础，利用爆破技术中已经得出的结论，模拟计算地下储油罐爆炸事故的爆炸能量及危害后果。

(1) 评价前提

1) 此次评价模拟地下储油罐内混合气体全部参与爆炸而产生的最严重后果。根据实际事故数据，现实经营过程中发生油罐爆炸事故的后果远远小于此处的计算结果。

2) 本次评价把一个地下汽油罐作为一个整体，并假设油罐的重心点作为爆炸原点，并且不考虑油罐之间的相互影响。

3) 由于储油罐爆炸时罐壁破裂释放的能量远小于冲击波产生的能量，地下油罐较之更小，所以本次评价不考虑容器破裂释放的能量。

4) 本次评价不考虑地下储油罐爆炸可能引起的二次事故造成的影响。

(2) 地下储油罐爆炸能量（TNT 当量）

根据爆炸力学理论，采用范登伯格（Van den Berg）和兰诺伊（Lannoy）TNT 当量法对汽油储罐爆炸进行模拟计算，将易燃、易爆物质转化成相对应的 TNT 当量（kg），来描述爆炸事故的威力，即能量释放程度。

计算公式如下：

$$W_{TNT} = a \cdot Q_f \cdot W_f / Q_{TNT} \quad (2)$$

式中： W_{TNT} —蒸气云的 TNT 当量，kg；

a —蒸气云的当量系数，通常取 4%；

Q_f —燃料的燃烧热，MJ/kg，查美国 DOW 公司火灾爆炸指数法附录《物质系数和特性》表并换算，汽油为 43.7MJ/kg；

Q_{TNT} —TNT 的爆炸热，4.52MJ/kg；

W_f —蒸气云爆炸中燃烧掉的总质量，kg。

根据有关资料，车用汽油的爆炸极限（体积分数）下限为 1.4%，上限为 7.6%。地下油罐一般是罐内油品蒸气形成爆炸性混合气体，遇到明火或

高温等情况发生爆炸。因此应以油罐容积为限，计算其达到爆炸极限时油品蒸气的爆炸能量。

已知汽油蒸气相对标准状态下对于干燥空气的密度为 3.5，标准状态下干燥空气密度为 1.293kg/m^3 。该加油站单个最大汽油储罐容积为 30m^3 ，并假设汽油罐作为一个点爆炸源，则有：

$$W_{f下}=3.5 \times 1.293 \times 1.4\% \times 30\text{m}^3=1.90071\text{kg}$$

$$W_{f上}=3.5 \times 1.293 \times 7.6\% \times 30\text{m}^3=10.31814\text{kg}$$

将之代入（2）式可计算出该加油站单个汽油储罐爆炸的 TNT 当量 W_{TNT} 范围是： $0.735 \sim 3.99\text{kg}$ 。该加油站地下汽油储罐内部爆炸性气体混合物全部参与爆炸的最大 TNT 当量为 3.99kg 。

（3）爆炸冲击波对人员和建筑物的损伤程度

地下储油罐爆炸冲击波计算应采用岩土爆破研究的有关技术，结合地下储罐属于砂土覆盖和填充，采用 G.M 莱克霍夫的研究成果。莱克霍夫对于砂质土壤中的冲击波超压计算，有：

$$\Delta P_m=8 \left(R/W_{TNT}^{1/3} \right)^{-3} \quad (3)$$

式中： ΔP_m —爆炸冲击波超压， 10^5Pa ；

R —爆心到所研究点的距离， m ；

W_{TNT} —蒸气云的 TNT 当量， kg ；

对（3）式进行转换，有：

$$R= \left(8W_{TNT}/\Delta P_m \right)^{1/3} \quad (4)$$

根据爆炸事故后果评价方法中的超压准则，冲击波对人体的伤害和建筑物破坏作用如下表所示。

表 6.3-1 人员伤害超压准则

序号	伤害程度	超压 $\Delta P \times 10^5$ (Pa)	伤害情况
1	轻微	0.2~0.3	轻微挫伤
2	中等	0.3~0.5	听觉、气管损伤、中等挫伤、骨折
3	严重	0.5~1	内脏严重挫伤，可能造成死亡

4	极严重	>1	大部分人死亡
---	-----	----	--------

表 6.3-2 建筑物破坏的超压准则

超压 $\Delta P(10^5 \text{Pa})$	破坏作用	超压 $\Delta P(10^5 \text{Pa})$	破坏作用
0.05~0.06	门窗玻璃部分破碎	0.60~0.70	木建筑厂房房柱折断，房架松动
0.06~0.15	受压面的门窗玻璃大部分破碎	0.70~1.00	砖墙倒塌
0.15~0.20	窗框损坏	1.00~2.00	防震钢筋混凝土破坏，小房屋倒塌
0.20~0.30	墙裂缝	>2.00	大型钢架结构破坏
0.40~0.50	墙大裂缝，房瓦掉下		

设 $\Delta P = \Delta P_m$ ，将爆炸能量计算结果代入公式三，则可模拟计算出加油站地下储油罐发生爆炸时产生的爆炸冲击波对人员和建筑物的伤害分布情况，详见下表：

表 6.3-3 加油站地下储油罐爆炸冲击波对人员最大伤害计算

	人员伤害	建筑物损坏
最大汽油罐容积 (m^3)	30	
最大 TNT 当量 (kg)	3.99	
人员死亡或建筑物严重损坏半径 (m)	3.17	3.57
人员死亡或建筑物严重损坏区域 (m^2)	31.55	40.02
人员重伤或建筑物中等损坏半径 (m)	3.997	4.31
人员重伤或建筑物中等损坏区域 (m^2)	50.16	58.32
人员轻伤或建筑物轻度损坏半径 (m)	4.74	5.97
人员轻伤或建筑物轻度损坏区域 (m^2)	70.05	111.91
安全距离 (m)	5.42	8.61

6.3.2 爆炸能量 WTNT 的后果分析

通过对该加油站单个埋地汽油储罐进行爆炸事故后果模拟计算，得出人员死亡半径为 3.17m，建筑物严重损坏半径为 3.57m，人员安全距离为 5.42m，建筑物安全距离为 8.61m。汽油罐中心点与站房距离、与站外道路距离均在安全距离以外。因此，当单个汽油储罐发生最大规模爆炸事故时，对站内设备、设施及站外建、构筑物 and 行人、车辆的安全不会造成影响。

第 7 章 安全检查评价

7.1 选址与总平面布置评价单元

7.1.1 站址评价子单元

根据现场查勘和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑光伏系统应用技术标准》（GB/T 51368-2019）等标准、规范要求，对该加油站站址进行分析评价，具体过程见下表选址安全检查表。

表 7.1-1 站址安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
1	加油站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 4.0.1	本项目站址位于云南省曲靖市富源县胜境街道外山口汤家屯村，交通便利。	符合
2	城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口附近。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.3 条	不属于城市干道的交叉路口。	符合
3	加油站的汽油设备与站外建、构筑物的安全间距，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的表 4.0.4 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.4 条	加油站的汽油设备与站外建、构筑物的安全间距，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的表 4.0.4 的规定。	符合
4	加油站的柴油设备与站外建、构筑物的安全间距，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的表 4.0.5 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.5 条	加油站的柴油设备与站外建、构筑物的安全间距，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的表 4.0.5 的规定。	符合
5	架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。 架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 4.0.12	架空电力线和架空通信线未跨越加油站作业区。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
6	与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 4.0.13	无可燃介质管道穿越汽车加油站用地范围。	符合
7	4.0.1 建筑光伏系统设计前应取得建设项目所在地的下列环境资料： 1 太阳能资源数据和资源分析报告； 2 建设项目所在地抗震设防要求； 3 工程建设地基本风压和基本雪压； 4 工程建设地盐雾及酸雨腐蚀性； 5 近 10 年年均沙尘暴次数、建筑物雷击次数以及空气污染、能见度情况； 6 周围建筑用户对噪声和光污染的控制要求。	《建筑光伏系统应用技术标准》(GB/T 51368-2019) 第 4.0.1 条	屋顶光伏发电项目校核了上述资料，最终确定了项目地点。	符合

通过以上分析评价：该加油站站内汽油、柴油设备设施与站外建（构）筑物之间的防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《建筑光伏系统应用技术标准》(GB/T 51368-2019)的相关要求。

7.1.2 总平面布置评价子单元

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《建筑光伏系统应用技术标准》(GB/T 51368-2019)的相关规定，对该加油站总平面布置及加油站内部设施之间的防火距离进行安全分析评价，具体过程见下表总平面布置安全评价检查表。

表 7.1-2 总平面布置安全评价检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
1.	车辆入口和出口应分开设置	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.1 条	车辆入口和出口分开设置。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
2.	站区内停车位和道路应符合下列规定：1）站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。单车道或单车停车位宽度不应小于 4m，双车道或双车停车位不应小于 6m。2）站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于 9 m。3）站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8%，且宜坡向站外。4）加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.2 条	设 2 条单车道，设有 1 条双车道。站内道路采用水泥路面。	符合
3.	加油加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.5 条	加油区、油罐区内无“明火地点”或“散发火花地点”。	符合
4.	加油站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界的距离不应小于 3m。变配电间的起算点应为门窗等洞口。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.8 条	配电房单独设置，在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界的距离符合要求。	符合
5.	站房可布置在加油加气作业区内，但应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021 版）第 14.2.10 条的规定。（站房的一部分位于加油加气作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过 300m ² ，且该站房内不得有明火设备。）	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.9 条	站房布置在加油作业区外。	符合
6.	当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第 4.0.4 条～第 4.0.8 条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 4.0.4 条至第 4.0.8 条	未建设经营性餐饮服务设施。	符合
7.	加油站内的爆炸危险区域，不应超出	《汽车加油加气加氢	加油站内的爆炸	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	站区围墙和可用地界线。	《站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.11 条	危险区域, 未超出站区围墙和可用地界线。	
8.	加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间, 宜设置高度不低于 2.2m 的不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表 4.0.4~表 4.0.8 中安全间距的 1.5 倍, 且大于 25m 时, 可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.12 条	设有高度不低于 2.2m 的不燃烧体实体围墙。	符合
9.	加油加气站内设施之间的防火距离, 不应小于表 5.0.13-1 和表 5.0.13-2 的规定	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 5.0.13 条	加油站设施之间的距离满足要求。	符合
10.	加油站、各类合建站的汽油、柴油工艺设备与站外建构筑物的安全间距, 不应小于表 4.0.4 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 4.0.4 条	加油站设施之间的距离满足要求。	不符合
11.	架空电力线路不应跨越加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 4.0.13 条	架空电力线路未跨越加油作业区。	符合
12.	6.2.2 在进行光伏发电系统布置时应避免周边环境、景观设施和绿化种植等对其遮挡。	《建筑光伏系统应用技术标准》 (GB/T 51368-2019) 第 6.2.2 条	屋顶光伏发电避免周边环境、景观设施对其遮挡, 满足较好的光照条件。	符合
13.	11.2.3 建筑物间的安全距离、各建筑物内的安全疏散通道及各建筑物进、出交通道路等布置应符合防火间距、消防通道、疏散通道等要求。	《建筑光伏系统应用技术标准》 (GB/T 51368-2019) 第 11.2.3 条	总平布置符合《建筑防火通用规范》要求的安全间距, 设置消防通道、疏	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
			散通道。	
14.	12.1.2 建筑光伏系统安装应避开爆炸危险场所。	《建筑光伏系统应用技术标准》 (GB/T 51368-2019) 第 12.1.2 条	未设在爆炸危险区域内。	符合

通过上述检查，该加油站站内设施之间的防火距离，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑光伏系统应用技术标准》（GB/T 51368-2019）的相关要求。

7.1.3 单元小节

通过分析评价：该加油站站内设施之间的防火距离，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑光伏系统应用技术标准》（GB/T 51368-2019）的相关要求

7.2 工艺及设施单元

7.2.1 工艺及设施安全检查评价

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关规定，编制工艺及设施安全检查表，具体评价过程见下表。

表 7.2-1 工艺及设施安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
1.	加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.1 条	加油站的汽油罐和柴油罐埋地设置，未设置在室内或地下室。	符合
2.	汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.2 条	柴油罐和汽油罐均采用卧式埋地罐。	符合
3.	埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐，双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.3 条	该站的储油罐采用 SF 双层罐。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论																								
	可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。																											
4.	单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计,可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分:储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行,并应符合下列规定: 1) 钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度,不应小于表 6.1.4 的规定。 表 6.1.4 钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度 (mm) <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">油罐公称直径 (mm)</th><th colspan="2">单层油罐、双层油罐内层罐罐体和封头公称厚度</th><th colspan="2">双层钢制油罐外层罐罐体和封头公称厚度</th></tr> <tr> <th>罐体</th><th>封头</th><th>罐体</th><th>封头</th></tr> <tr> <td>800~1600</td><td>5</td><td>6</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr> <td>1601~2500</td><td>6</td><td>7</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td>2501~3000</td><td>7</td><td>8</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table> 2) 钢制油罐的设计内压不应低于 0.08MPa。	油罐公称直径 (mm)	单层油罐、双层油罐内层罐罐体和封头公称厚度		双层钢制油罐外层罐罐体和封头公称厚度		罐体	封头	罐体	封头	800~1600	5	6	4	5	1601~2500	6	7	5	6	2501~3000	7	8	5	6	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 6.1.4 条	油罐为 SF 双层油罐,有合格证,未发现泄漏现象。	符合
油罐公称直径 (mm)	单层油罐、双层油罐内层罐罐体和封头公称厚度		双层钢制油罐外层罐罐体和封头公称厚度																									
	罐体	封头	罐体	封头																								
800~1600	5	6	4	5																								
1601~2500	6	7	5	6																								
2501~3000	7	8	5	6																								
5.	双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐,应设渗漏检测立管,并应符合下列规定: 1) 检测立管应采用钢管,直径宜为 80mm,壁厚不宜小于 4mm; 2) 检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上; 3) 检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通,顶部管口应装防尘盖; 4) 检测立管应满足人工检测和在线监测的要求,并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 6.1.10 条	SF 双层油罐,有合格证。	符合																								

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
6.	油罐应采用钢制人孔盖。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.11 条	油罐采用钢制人孔盖。	符合
7.	油罐设在非车行道下面时,罐顶的覆土厚度不应小于 0.5m; 钢制油罐的周围应回填中性沙或细土, 其厚度不应小于 0.3m; 外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐, 其回填料应符合产品说明书的要求。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.12 条	油罐设置在车行道下。	符合
8.	当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时, 应采取防止油罐上浮的措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.13 条	油罐已采取防止油罐上浮的措施。	符合
9.	埋地油罐的人孔应设操作井。设在车行道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。	《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2021) 第 6.1.14 条	埋地油罐的人孔设操作井。使用车行道下专用的密闭井盖和井座。	符合
10.	油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的 90%时, 应能触动高液位报警装置; 油料达到油罐容量的 95%时, 应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.1.15 条	油罐卸油采取了防满溢措施, 安装了液位报警装置。	符合
11.	设有油气回收系统的加油站, 其站内油罐应带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能, 其渗漏检测分辨率不宜大于 0.8L/h。双层油罐、防渗漏池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时, 传感器的检测精度不应大于 3.5mm。	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156—2021) 第 6.1.16 条	该加油站卸油系统设置有油气回收系统, 双层油罐带有高液位报警功能的液位监测系统。有泄漏检测系统。	符合
12.	加油机不得设在室内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.2.1 条	设置在罩棚下面, 未设在室内。	符合
13.	加油机应采用自封式加油枪, 汽油加油枪的流量不应大于 50L/min。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021)	采用自封式加油枪, 流量不大于 50L/min。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
		第 6.2.2 条		
14.	加油软管上宜设安全拉断阀。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.2.3 条	加油机设置安全拉断阀。	符合
15.	以正压(潜油泵)供油的加油机,其底部的供油管道上应设剪切阀,当加油机被撞或起火时,剪切阀应能自动关闭。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.2.4 条	柴油、汽油均为潜油泵油工艺,均设置了剪切阀。	符合
16.	采用一机多油品的加油机时,加油机上的放枪位应有各油品的文字标识,加油枪应有颜色标识。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.2.5 条	加油枪有油品标识。	符合
17.	靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱(栏)时,其钢管的直径不应小于 100mm,高度不应小于 0.5m,并应设置牢固。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.3 条	设防撞栏杆。	符合
18.	油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.1 条	采用密闭卸油方式。	符合
19.	每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口,应有明显的标识。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.2 条	每个油罐均设置有独立的卸油管道及接口。卸油接口处有油品标识。	符合
20.	卸油接口应装设快速接头及密封盖。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.3 条	已设置快速接头及密封盖。	符合
21.	加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。采用自吸式加油机时,每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.5 条	柴油、汽油均为潜油泵加油工艺,均设置了剪切阀。	符合
22.	加油站采用加油油气回收系统时,其设计应符合下列规定:	《汽车加油加气加氢站技术标准》	设置真空辅助式加油油气回收系统,	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	1) 应采用真空辅助式油气回收系统。 2) 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道, 多台汽油加油机可用 1 根油气回收主管, 油气回收主管的公称直径不应小于 50mm。 3) 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4) 加油机应具备回收油气功能, 其气液比宜设定为 1.0~1.2。 5) 在加油机底部与油气回收立管的连接处, 应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通, 其旁通短管上应设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。	(GB50156-2021) 第 6.3.7 条	油气回收系统按规范设置。	
23.	油罐的接合管设置应符合下列规定: 1) 接合管应为金属材质。2) 接合管应设在油罐的顶部, 其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口, 应设在人孔盖上。3) 进油管应伸至罐内距罐底 50mm~100mm 处。进油立管的底端应为 45° 斜管口或 T 形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。4) 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机的管道的罐内底阀, 应高于罐底 150mm~200mm。5) 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处, 并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。6) 油罐人孔井内的管道及设备, 应保证油罐人孔盖的可拆装性。7) 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接, 宜采用金属软管过渡连接 (包括潜油泵出油管)。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.8 条	人孔盖上的接合管均采用金属软管做过渡连接。	符合
24.	汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管, 其管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。通气管管口应设阻火器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.9 条	汽油、柴油通气管分开设置, 通气管高 4.5m; 通气管管口安装阻火器。	符合
25.	通气管的公称直径不应小于 50mm。	《汽车加油加气加氢站技术标准》	通气管的公称直径为 50mm。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
		(GB50156-2021) 第 6.3.10 条		
26.	当加油站采用油气回收系统时,汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外,尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa~3kPa,工作负压宜为 1.5kPa~2kPa。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.11 条	设置油气回收系统, 92#汽油、95#汽油罐通气管口安装了呼吸阀加装阻火器。	符合
27.	加油站工艺管道的选用,应符合下列规定: (1) 地面敷设的工艺管道,应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 的无缝钢管。(2) 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道。(3) 无缝钢管的公称壁厚不应小于 4mm,埋地钢管的连接应采用焊接。(4) 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料,壁厚不应小于 4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 (5) 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于 $108\Omega\cdot m$,表面电阻率应小于 $10^{10}\Omega$ 。(6) 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于 100kV。(7) 柴油尾气处理液加注设备的管道,应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 6.3.12 条	加油站通气管和露出地面的管道符合 GB/T8163-2018 的要求。钢管的公称壁厚为 5mm,加油管、输油管采用热塑双层复合管道,卸油管、加油和卸油油气回收管采用热塑性单层复合管。	符合
28.	油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管,应采用导静电耐油软管,其体电阻率应小于 $108\Omega\cdot m$,表面电阻率应小于 $10^{10}\Omega$,或采用内附金属丝(网)的橡胶软管。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 6.3.13 条	油罐车卸油时用的卸油连通软管采用了导静电耐油软管。	符合
29.	加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外,均应埋地敷设。当采用管沟敷设时,管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.14 条	除通气管直立管道外,其余加油站内的工艺管道埋地敷设。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
30.	卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于 2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于 1%。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 6.3.15 条	卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，均坡向埋地油罐。卸油管道的坡度大于 2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不小于 1%。	符合
31.	受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本规范第 6.3.14 条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于 1%。	《汽车加油加气加氢站设计规范》 (GB 50156—2021) 第 6.3.16 条	加油油气回收管道坡向油罐的坡度满足本规范要求。	符合
32.	埋地工艺管道的埋设深度不得小于 0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于 0.2m。管道周围应回填不小于 100mm 厚的中性沙子或细土。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 6.3.17 条	埋地工艺管道的埋设深度为 0.5m。	符合
33.	工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.18 条	工艺管道未穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物。	符合
34.	埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447 的有关规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.3.20 条	加油管道为复合管，埋地钢质管道在操作井内外露部分防腐层完好。	符合
35.	采取防止油品渗漏保护措施加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1) 单层油罐设置防渗罐池； 2) 采用双层油罐。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 6.5.1 条	采用埋地卧式 SF 双层油罐。	符合
36.	装有潜油泵的油罐的人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗漏措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 6.5.4 条	加油站对能发生油品渗漏的部位，定期进行检查，发现异常及时处理。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
37.	加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1) 双层管道的内层管内应符合本标准第 6.3 节的有关规定； 2) 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； 3) 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于 5mm； 4) 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； 5) 双层管道系统的最低点应设检漏点； 6) 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于 5%，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； 7) 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 6.5.5 条	采用双层复合管道，双层管道设置在线监测系统。	符合
38.	双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 6.5.6 条	设有双层油罐及防渗罐池，装设在线检测系统。	符合
39.	在加油岛和加油机附近的明显位置，应标示油品类别、标号以及安全警示。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 6.6.2 条	设有油品标识及安全警示标识。	符合
40.	同一加油机上不宜同时设置汽油、柴油两种加油功能。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 6.6.3 条	未在同一加油机上同时设置汽油、柴油两种加油功能。	符合
41.	紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关： 1) 距加气站卸车点 5m 以内。 2) 在加油加气现场工作人员容易接近的位置。 3) 在控制室或值班室内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 11.5.2 条	加油站在加油机和营业室设置紧急停车按钮。	符合
42.	加油加气站应设置紧急切断系统，该系统应	《汽车加油加气加	加油站设置紧急停	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	能在事故状态下迅速切断加油泵、LPG 泵、LNG 泵、LPG 压缩机、CNG 压缩机的电源和关闭重要的 LPG、CNG、LNG 管道阀门。紧急切断系统应具有失效保护功能。	《氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 13.5.1 条	车按钮。	
43.	工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.5.3 条	工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。	符合
44.	紧急切断系统应只能手动复位。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 13.5.4 条	加油站紧急切断系统只能手动复位。	符合

7.2.2 单元小节

通过以上分析，该加油站工艺及设施满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

7.3 公辅设施单元

7.3.1 消防及给排水评价子单元评价

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T3004-2020）的要求，编制安全检查表对其进行检查评价。具体过程见表 7.3-1。

表 7.3-1 消防及给排水安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
----	------	------	------	----

1.	加油站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： （1）每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器。加油机不足 2 台应按 2 台配置。 （2）地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别配置。 （3）一、二级加油站应配置灭火毯 5 块，沙子 2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块，沙子 2m³。其余建筑的灭火器应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 12.1.1 条	（1）站内加油机灭火器配置满足要求。 （2）站内油罐区配置有 1 具 35kg 推车式干粉灭火器。 （3）该站配备有灭火毯 6 块，2m³沙池 2 个。	符合
2.	其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的有关规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156—2021) 第 12.1.2 条	灭火器配置符合要求。	符合
3.	加油站的排水应符合下列规定： 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，设置水封装置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 12.3.2 条第一款	该站雨水散流排出站外汇集至水封井。	符合
4.	加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于 0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 12.3.2 条第二款	加油站设置有水封井。水封井设沉泥段，高度 0.25m。	符合
5.	清洗油罐的污水应集中处理，不应直接进入排水管道。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 12.3.2 条第三款	清洗油罐的污水按要求处理。	符合

6.	排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 12.3.2 条第四款	排出站外的污水符合国家现行有关污水排放标准的规定。	符合
7.	加油站不应采用暗沟排水。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 12.3.2 条第五款	加油站未采用暗沟排水。	符合
8.	排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 12.3.3 条	排水井、雨水口和化粪池未设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。	符合
9.	消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙池等消防设施、器材应设置消防安全标志。	《汽车加油加气站消防安全管理》 (XF/T3004-2020) 第 7.3.2 条	消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱设有消防安全标志。	符合
10.	灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置灭火器应保持标识清晰,各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷,存放地点及环境应符合要求,并定期进行检查、维保。	《汽车加油加气站消防安全管理》 (XF/T3004-2020) 第 7.3.3 条	灭火器、灭火毯放置于醒目且便于取用位置。	符合
11.	消防沙箱或沙池内应保持沙量充足,不应存放杂物,沙子应保持干燥不结块,不含树叶、石子等杂质,附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。	《汽车加油加气站消防安全管理》 (XF/T3004-2020) 第 7.3.4 条	消防沙池内沙量充足,能满足使用要求。	符合
12.	加油站的车辆及人员进出站处应设醒目的“进站消防安全须知”标识,明确进入加油站的要求和注意事项。	《汽车加油加气站消防安全管理》 (XF/T3004-2020) 第 8.1 条	已设置进站须知。	符合
13.	加油岛、加气岛的罩棚支柱醒目位置应设置“严禁烟火”“禁打手机”“停车熄火”标识。	《汽车加油加气站消防安全管理》 (XF/T3004-2020) 第 8.2 条	加油岛的罩棚支柱醒目位置设置“严禁烟火”、“禁打手机”、“停车熄火”标识。	符合

14.	站内卫生间墙面上应设置“严禁烟火”“禁止吸烟”标识。	《汽车加油加气站 消防安全管理》 (XF/T3004-2020) 第 8.4 条	站内卫生间墙面上已设置“严禁烟火”、“禁止吸烟”标识。	符合
15.	油、气运输车辆及车载储气瓶组拖车应划定固定车位并设置明显标识。	《汽车加油加气站 消防安全管理》 (XF/T3004-2020) 第 8.5 条	已划定卸油区。	符合
16.	加油加气站应加强对消防安全标识的维护管理,如有损坏、缺失的,应及时更换。	《汽车加油加气站 消防安全管理》 (XF/T3004-2020) 第 8.7 条	对消防安全标识进行维护管理。	符合

检查结果: 通过以上分析,该加油站工艺及设施满足《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)等要求。

7.3.2 电气设施子单元评价

本节依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的相关要求,对该站电气设施进行检查评价,具体过程见表 7.3-2。

表 7.3-2 电气设施子单元安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
1	加油站供电负荷等级可为三级。	《汽车加油加气加氢站 技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.1 条	加油站供电负荷等级为三级,并配备有 30kW 柴油发电机。	符合
2	加油站宜采用电压为 380/220V 的外接电源。	《汽车加油加气加氢站 技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.2 条	采用 380/220V 电源接入配电房。	符合
3	加油站的罩棚、营业室均应设事故照明。连续供电时间不应少于 90min。	《汽车加油加气加氢站 技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.3 条	加油站罩棚下、配电房、便利店等处均设有事故照明。	符合
4	当引用外电源有困难时加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排	《汽车加油加气加氢站 技术标准》	配备了 1 台 30kW 柴油发电机。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	烟管口应安装阻火器，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： 1) 排烟口高出地面 4.5m 以下时不应小于 5m。 2) 排烟口高出地面 4.5m 及以上时不应小于 3m。	(GB50156-2021) 第 13.1.4 条		
5	加油站内的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.5 条	站内电缆按要求进行设置。	符合
6	当采用电缆沟敷设电缆时，电缆不得与油品管道敷设在同一沟内。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.6 条	电缆未与油品管道敷设在同一沟内。	符合
7	爆炸危险区域内的电气设备选型安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的有关规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.7 条	加油机内防爆软管存在松动现象。	不符合
8	加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具，应选用防护等级不低于 IP44 级的节能型照明灯具。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.1.8 条	加油罩棚照明灯符合要求。	符合
9	钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.1 条	油罐已进行防雷接地，接地点不少于两处。	符合
10	汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于 4Ω。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.2 条	查防雷检测报告，检测结果显示合格。	符合
11	埋地钢制油罐以及罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管	《汽车加油加气加氢站技术标准》	已做连接并接地。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	道相互做电气连接并接地。	(GB50156-2021) 第 13.2.4 条		
12	当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时, 应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时, 宜利用屋面作为接闪器, 但应符合下列规定: 1) 板间的连接应是持久的电气贯通, 可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接; 2) 金属板下面不应有易燃物品, 热镀锌钢板的厚度不应小于 0.5mm, 铝板的厚度不应小于 0.65mm, 锌板的厚度不应小于 0.7mm;	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.6 条	加油站内的站房和罩棚等建筑物已采用避雷带(网)保护。	符合
13	加油加气站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021 版) 第 13.2.7 条	配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均已接地。	符合
14	加油加气站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时, 应装设与电子器件耐压水平相适应的电压(电涌)保护器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.8 条	已装设与电子器械耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。	符合
15	380/220V 供配电系统宜采用 TN-S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地, 在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.9 条	加油站供配电系统采用 380/220V 的 TN—S 系统, 供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地, 在供电系统的电源端安装了与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。	符合
16	地上或管沟敷设的油品管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置, 其接地电阻不应大于 30Ω。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021)	地上或管沟敷设的油品管道已设防静电和防感应雷的共	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
		第 13.2.10 条	用接地装置。	
17	加油站的汽油罐车卸车场地，应设卸车的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.11 条	加油站的汽油罐车设有罐车卸车时用的防静电接地装置。	符合
18	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不小于 5 根时，在非腐蚀环境下可不跨接。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.12 条	法兰盘已跨接。	符合
19	防静电接地装置的接地电阻不应大于 100Ω	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 13.2.15 条	查阅企业提供的防雷装置检测报告，接地装置符合要求。	符合
20	油罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险 1 区。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 13.2.16 条	防静电跨接的固定接地装置未设置在爆炸危险 1 区。	符合

检查结论：通过检查表进行了 20 项检查，均符合。

7.3.3 建（构）筑物、采暖通风评价子单元评价

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，对该站的构建筑物进行检查评价，具体过程见表 7.3-3。

表 7.3-3 建（构）筑物及采暖通风安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
1.	加油站爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，采用自然通风时，通风口总面积不应小于 300cm ² /m ² （地面），通风口不应少于 2 个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB 50156—2021) 第 14.1.4 条	爆炸危险区域设置于室外，自然通风条件满足要求。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
2.	加油加气作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.1 条	站房耐火等级为二级。 罩棚采用钢混结构。	符合
3.	汽车加油、加气场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1) 罩棚应采用不燃烧材料建造。 2) 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于 4.5m；进出口有限高措施时，罩棚的净高度不应小于限高高度。 3) 罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于 2m。 4) 罩棚设计应计算活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 的有关规定。 5) 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 的有关规定执行。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.2 条	1.罩棚采用钢网架结构。 2.罩棚净空高度 7m。	符合
4.	加油岛、加气岛的设计应符合下列规定： 1) 加油岛、加气岛应高出停车位的地坪 0.15m~0.2m。 2) 加油岛、加气岛两端的宽度不应小于 1.2m。 3) 加油岛、加气岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于 0.6m。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.3 条	加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部距离符合要求，加油岛两端的宽度符合要求。	符合
5.	布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门窗应向外开启，并按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定采取泄压措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.2.4 条	无可燃液体或可燃气体的建筑物。	不涉及
6.	汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体	《汽车加油加气加氢站技术标准》	工艺设备未布置在封闭的房间或箱体内。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第 14.1.4 条的规定。	（GB50156-2021） 第 14.2.7 条		
7.	站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021） 第 14.2.9 条	站房由办公室、营业室、仓库、便利店等组成。	符合
8.	站房的一部分位于加油加气作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过 300m ² ，且该站房内不得有明火设备。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021） 第 14.2.10 条	站房没有区域位于加油作业区且房内无明火设置。	符合
9.	站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间，应设置无门窗洞口且耐火极限不低于 3h 的实体墙。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021） 第 14.2.12 条	站内未建经营性的餐厅、锅炉房、厨房等设施。	符合
10.	站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1）站房与民用建筑物之间不得有连接通道。 2）站房应单独开设通向加油加气站的出入口。 3）民用建筑物不得有直接通向加油加气站的出入口。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021） 第 14.2.13 条	站区未与民用建筑合建。	不涉及
11.	加油加气站内不应建地下和半地下室。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021） 第 14.2.15 条	无加气站、无地下室。	不涉及
12.	位于爆炸危险区域内的操作井、排水井，应采取防渗漏和防火花发生的措施。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021）	操作井、位于作业区的排水井已采取防渗漏措施，加油站内的地坪采	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
		第 14.2.16 条	用不发火花的地面。	
13.	加油加气站作业区内不得种植油性植物。	《汽车加油加气加氢站技术标准》 (GB50156-2021) 第 14.3.1 条	未种植油性植物。	符合

经现场勘查和安全检查表分析评价,该加油站的建(构)筑物、采暖通风子单元符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

7.3.4 单元小节

通过对该加油站的公辅设施单元进行检查分析,该加油站的公辅设施单元符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《汽车加油加气站消防安全管理》(XF/T3004-2020)的要求。

7.4 安全管理单元

7.4.1 安全管理单元安全检查表

根据《中华人民共和国安全生产法》(主席令第 88 号)、《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第 3 号公布,第 80 号修正)、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令第 16 号)、《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》(安监总政法〔2017〕15 号)、《油气罐区防火防爆十条规定》(安监总政法〔2017〕15 号)等相关要求,对本项目安全管理单元采用编制安全检查表进行分析评价,见下表。

表 7.4-1 安全管理检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结 论
1	生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立健全全员安全生产责任制和安全生产	《中华人民共和国安全生产法》 第 4 条	1. 已建立岗位职责和安全操作规程等制度,落实了安全生产责任制和安全生产管理制度。开展	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结 论
	规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。		了安全生产标准化建设。 2. 加油站实行主要负责人负责制，由主要负责人全面负责加油站的生产经营，并设安全员 1 名，负责加油站日常安全工作。 3. 建立了隐患排查制度和实施分级管控机制。	
2	生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。	《中华人民共和国安全生产法》 第 5 条	建立了安全责任制。	符合
3	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： (一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；	《中华人民共和国安全生产法》 第 21 条	建立了安全责任制	符合
	(二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；		按规定制度执行。	符合
	(三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；		有制度，有培训记录。	符合
	(四) 保证本单位安全生产投入的有效实施；		保障投入。	符合
	(五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；		加油站实行主要负责人负责制，由主要负责人全面负责加油站的经营，并设安全员 2 名，负责加油站日常安全工作。落实了安全职责，建立了隐患排查制度和实施分级管控机制。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结 论
	(六) 组织制定并实施本单位的 生产安全事故应急救援预案；		有预案，有演练记录。	符合
	(七) 及时、如实报告生产安 全事故。		未发生事故。	符合
4	生产经营单位的全员安全生 产责任制应当明确各岗位的责任 人员、责任范围和考核标准等内 容。 生产经营单位应当建立相应 的机制，加强对全员安全生产责任 制落实情况的监督考核，保证全员 安全生产责任制的落实。	《中华人民共和国安 全生产法》 第 22 条	建立了责任制。	符合
5	矿山、金属冶炼、建筑施工、 运输单位和危险物品的生产、经 营、储存、装卸单位，应当设置安 全生产管理机构或者配备专职安 全生产管理人员。	《中华人民共和国安 全生产法》 第 24 条	设置了安全员。	符合
6	生产经营单位的主要负责人 和安全生产管理人员必须具备与 本单位所从事的生产经营活动相 应的安全生产知识和管理能力。 危险物品的生产、经营、储存、 装卸单位以及矿山、金属冶炼、建 筑施工、运输单位的主要负责人和 安全生产管理人员，应当由主管的 负有安全生产监督管理职责的部 门对其安全生产知识和管理能力 考核合格。 危险物品的生产、储存、装卸 单位以及矿山、金属冶炼单位应当 有注册安全工程师从事安全生产 管理工作。鼓励其他生产经营单位 聘用注册安全工程师从事安全生 产管理工作。	《中华人民共和国安 全生产法》 第 27 条	该站负责人、安全员均 取得安全管理合格证。	符合
7	生产经营单位应当对从业人 员进行安全生产教育和培训，保证	《中华人民共和国安 全生产法》	有学习培训制度，有学 习记录。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结 论
	从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。	第 28 条		
8	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。	《中华人民共和国安全生产法》 第 30 条	需要特种作业时，委托有资质的单位和人员作业。	符合
9	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。	《中华人民共和国安全生产法》 第 35 条	现场检查，加油站安全警示标志基本齐全。	符合
10	生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。	《中华人民共和国安全生产法》 第 41 条	落实了安全职责，建立了隐患排查制度和分级管控机制。	符合
11	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。	《中华人民共和国安全生产法》 第 42 条	1、加油机、油罐等设施单独设置。 2、现场疏散通道畅通。	符合
12	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	《中华人民共和国安全生产法》 第 45 条	有劳动防护用品发放记录。	符合
13	生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经	《中华人民共和国安全生产法》	有安全检查制度，有记录。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结 论
	营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。	第 46 条		
14	生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。	《中华人民共和国安全生产法》 第 51 条	由中国石化销售股份有限公司购买了安全生产责任保险，参加了工伤保险。	符合
15	生产经营单位应当制定本单 位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。	《中华人民共和国安全生产法》 第 81 条	有预案，已备案，有演练记录。	符合
16	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。	《中华人民共和国安全生产法》 第 82 条	设置兼职救援人员。	符合
17	生产经营单位负责本单位从业人员安全培训工作。 生产经营单位应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训作制度。	《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第 3 号公布，第 63 号、80 号修正）第 3 条	已建立健全安全培训作制度。	符合
18	生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。 生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产	《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第 3 号公布，第 63 号、80 号修正）第 4 条	负责人、安全管理人员已培训，特种作业人员委托作业。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结 论
	规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。 未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。			
19	生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。	《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号公布，第63号、80号修正）第6条	负责人、安全员均已培训取证。	符合
20	生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。 生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第4条	企业已建立健全事故隐患排查治理制度。	符合
21	生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）第9条	整改资金按需要投入。	符合
22	一、必须依法设立、证照齐全有效。	《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）	企业证照齐全。	符合
	二、必须建立健全并严格落实全员安全生产责任制，严格执行领导带班值班制度。		已建立健全安全责任制。	符合
	三、必须确保从业人员符合录用条件并培训合格，依法持证上岗。		已培训。	符合
	四、必须严格管控重大危险源，严格变更管理，遇险科学施救。		不涉及重大危险源。	/
	五、必须按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》要求排查治理隐患。		按照要求排查治理隐患。	符合
	六、严禁设备设施带病运行和未经审批停用报警联锁系统。		现场检查时未发现带病运行的设备。	符合
	七、严禁可燃和有毒气体泄漏等报警系统处于非正常状态。		未发现。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结 论
	八、严禁未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、检维修、盲板抽堵等作业。		委托作业，有特种作业管理制度。	符合
	九、严禁违章指挥和强令他人冒险作业。		未发现违章现象。	符合
	十、严禁违章作业、脱岗和在岗做与工作无关的事。		未发现违章现象。	符合
23	一、严禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。	《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总局（2017）15号）	未超液位操作和随意变更储存介质。	符合
	二、严禁在油气罐区手动切水、切罐、装卸车时作业人员离开现场。		未发现违章现象。	符合
	三、严禁关闭在用油气储罐安全阀切断阀和在泄压排放系统加盲板。		油罐采用通气管。	符合
	四、严禁停用油气罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统。		未停用相关安全设施。	符合
	五、严禁未进行气体检测和办理作业许可证，在油气罐区动火或进入受限空间作业。		外包作业，已建立特殊作业管理制度。	符合
	六、严禁内浮顶储罐运行中浮盘落底。		不涉及。	/
	七、严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质。		未发现。	符合
	八、严禁在油气罐区使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材。		未发现违章现象。	符合
	九、严禁培训不合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业，未经许可机动车辆及外来人员不得进入罐区。		相关人员经培训合格。	符合
	十、严禁油气罐区设备设施不完好或带病运行。		未发现罐区设备设施有不完好或带病运行的现象。	符合

7.4.2 单元小结

经现场检查，该加油站已编制了安全管理制度、责任制和操作规程，加

油站主要负责人和安全员已培训，取得安全合格证书，企业编制的生产安全事故应急预案在备案有效期内。从业人员在加油操作时穿戴劳动防护用品。本单元具备安全经营管理的基本条件。

7.5 安全经营条件单元

7.5.1 重大隐患判定检查表

依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）编制安全检查表，对照检查该加油站是否存在重大生产安全事故隐患。见下表重大生产安全事故隐患检查表。

表 7.5-1 重大生产安全事故隐患检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结 论
1	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》	主要负责人和安全员经培训经考核合格。	符合
2	特种作业人员未持证上岗。		特种作业委托具有资质的单位或人员施工。	符合
3	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。		汽油经营储存实施与外部的防护距离符合 GB50156-2021 的要求	符合
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。		不涉及。	/
5	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。		不构成重大危险源	/
6	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。		不涉及。	/
7	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。		不涉及。	/

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结 论
8	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。		不涉及。	/
9	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。		地区架空电力线路未穿越加油站。	符合
10	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。		设备均有合格证，且未发现不正常现象。	/
11	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。		未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	符合
12	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。		加油机使用防爆电器。	符合
13	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。		站房、配电室面向加油区、罐区一侧的设置情况符合规范要求。	符合
14	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。		规范要求加油站为三级负荷，加油站设置了备用电源。	符合
15	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。		拉断阀、剪切阀、阻火帽等正常。	符合
16	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。		已建立健全安全责任制和隐患排查治理制度。	符合
17	未制定操作规程和工艺控制指标。		制定了卸油、加油等安全操作规程。	符合
18	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。		危险作业委托给具有资质的单位施工。	符合
19	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。		不涉及	/

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结 论
20	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。		油品存储规模未超过核准的加油站等级。	符合

经对照检查，该加油站不存在重大生产安全事故隐患。

7.5.2 安全经营条件单元安全检查表

本节主要依据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，经安监总局令 79 号修正）编制安全检查表进行评价。

表 7.5-2 安全经营条件单元安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
1	从事危险化学品经营的单位（以下简称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件：	《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，经安监总局令 79 号修正）第六条	企业已注册，取证营业执照。	符合
	（一）经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定；		经检查，经营和储存场所《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）的相关规定。	符合
	（二）企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格；		加油站的负责人、安全员已取证。电工、油罐清洗等其它特种作业委托具有相应资质的单位作业。	符合
	（三）有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、		有完善的安全经营管理制度。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
	防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。			
	（四）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备；		有符合国家规定的危险化学品事故应急预案。配备了相应的灭火器材和应急器材。	符合
	（五）法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。		加油站的设施和运营等符合 GB50156 等法规要求。	符合

7.5.3 单元小结

通过上述安全检查评价，该加油站不存在重大生产安全事故隐患，其安全经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，经安监总局令 79 号修正）的有关要求。

第 8 章 存在问题与整改情况

8.1 存在问题及整改要求

8.1.1 存在问题

通过对中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

1. 通气管标识牌损坏。
2. 消防器材柜没有物资清单。

8.1.2 整改要求

针对以上存在的问题提出如下整改要求：

1. 更换通气管损坏的标识牌。
2. 消防器材柜应增加物资清单。

8.2 隐患整改情况

本评价组通过对中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站现场勘查、评价分析，对该站存在的主要安全隐患及问题，提出了整改要求后，从加油站反馈的整改资料来看，该加油站已按要求对存在的问题完成了整改，整改情况见附件 18。

8.3 安全对策措施及建议

根据加油站存在的主要危险、有害因素和分析、评价的结果，结合加油工艺特征和安全管理重点，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）、《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014）等标准、规范，本评价报告从加油站的实际情况考虑，有针对性地补充提出以下安全对策措施及建议。

- 1) 对油品涉及的设备、管线、阀门、仪表等严格按照检查制度每班进行巡检，发现问题及时处理，以防事故发生，并作相应记录。
- 2) 加强对消防设施的维护保养，灭火器定期进行检验，保证灭火器

的有效性，经常保持消防器材的清洁卫生。

3) 加油站一旦发生电气火灾是比较危险的，故应特别重视电气的整体防爆和完好，平时检查电气线路时应注意：在爆炸危险区域内是否乱拉电线；电器是否已老化；配管、接线有否松动、脱落；电气设备有否破损，违反操作规程等。

4) 严格执行各项规章制度及操作规程，加强从业人员的安全教育培训，建立安全管理台帐。

5) 应按照《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）的要求进行日常操作和管理。

6) 健全安全生产（经营）责任制，将安全生产（经营）职责向所有人员传达，确保使其了解各自的职责范围。健全安全责任考核制度，对安全职责的履行情况和安全生产（经营）责任制度实现情况进行考核。

7) 严格控制和消除火源，在检修等作业过程中，防止火灾、爆炸事故的发生。

8) 加强站内安全管理、严格明火管理，严禁使用带明火的灶具做饭或取暖（特别是严禁使用液化灶、燃煤或燃柴灶具）。

9) 根据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定的要求，进一步修订完善安全管理制度和操作规程，补充屋顶光伏发电系统、共享洗车场的安全管理、巡检、维护保养制度和操作规程。

10) 配备管道与设备泄漏专用的堵截工具和材料、急救药品及器械等应急救援器材。

11) 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）完善加油站相关设备管理和警示标识的配置。

12) 将相关的安全经营管理制度挂墙，增强员工的安全意识。

13) 建议加油站按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）等相关要求足额提取安全费用，专门用于完善和改进加油站的安全经营条件。

14) 依据《建筑光伏系统应用技术标准》（GB/T51368-2019）之“11

劳动安全与职业卫生”、“12 消防”及“14 运行维护”提出以下建议：

①完善屋顶光伏发电的灭火设施、视频监控配置。

②光伏组件检修通道等临空处应设有防护设施。

③光伏发电系统的设备周围不得堆积易燃易爆物品，设备应具备通风散热条件，设备上的灰尘和污物应及时进行清理。

④平台、走道、吊装孔等有坠落危险处应设防护栏杆或盖板。楼梯平台均应采取防滑措施。需登高检查、维修及更换光伏设备处应设操作平台或扶梯。

⑤建筑光伏系统的主要部件上的各种警示标识应醒目完整，各个接线端子应牢固可靠，设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。

⑥建筑光伏系统应建立管理制度、编写应急预案，管理制度及应急预案的关键条款应张贴在醒目位置。

⑦建筑光伏系统的光伏方阵宜在阴天或无风、雪、雨的早晚进行维护。

⑧建筑光伏系统的运行出现异常时应及时进行处理。每年对光伏系统、支架及锚固结构等至少应进行一次检查。在极端天气来临前应对设备加强巡检，并应采取相应防护措施。极端天气以后及系统重新投运前，应对系统进行全面检查。

⑨建筑光伏系统的警告标识等不得缺失、模糊，疏散标识应定期检查。建筑光伏系统运行与维护记录应及时归档保存。

15) 依据《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》（GB/T 36963-2018）之 6.3 条的要求，光伏建筑一体化系统雷电防护装置的检测应在每年雷雨季节到来之前和之后进行，其周期为每半年检测一次。

第 9 章 安全评价结论

9.1 主要危险物质及危险、有害因素

本项目主要危险物质是：0#柴油和 92#汽油、95#汽油，汽油和柴油为危险化学品，汽油为重点监管、特别管控的危险化学品。

加油站在经营过程中，主要危险部位在加油区、油罐区、配电开关房。主要危险有害因素是火灾、爆炸、中毒窒息、车辆伤害及触电等危害。其中，因油品泄漏而导致的火灾、爆炸危害是防范的重点。

加油站的爆炸危险区域、火灾危险区域主要是加油区、卸油区、油罐罐池区域和隔油池，划分为 1 区和 2 区；油罐内为 0 区。爆炸危险区域未超出站址界限。

经辨识，该加油站汽油和柴油的储存设施未构成危险化学品重大危险源。

9.2 需重点防范的事故风险

该加油站需重点防范的事故类型为油品的火灾与爆炸事故和触电危害。而引起油品火灾、爆炸的主要原因是油品泄漏、站内存在明火或点火源、使用不防爆的电器和工具、预防和消除静电的措施不到位等。尤其是油罐车卸油时，若油罐车发生油品泄漏导致发生火灾、爆炸事故，事故危害风险较大，必须高度重视和重点防范。

9.3 评价结论

昭通市鼎安科技有限公司根据国家相关法律、法规及技术标准的要求，对加油站的站址、总平面布置、工艺设备安全设施、公辅设施和安全管理等进行了安全评价，做出如下评价结论：

1.危险危害度评价及可能发生的事故风险分析单元：爆炸仅会对油罐周边人员死亡半径为 3.17m，建筑物严重损坏半径为 3.57m，人员安全距离为 5.42m，建筑物安全距离为 8.61m。对于站外的建构物及人员无明显影响，其发生事故的后果属于可接受范围内。

2.站址与总平面布置单元：该加油站的站址、站内总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑光伏系统应用技术标准》（GB/T 51368-2019 ）的要求。

3.工艺及设施单元：该加油站采用 SF 型双层埋地油罐，采用密闭卸油工艺，汽柴油采用潜油泵加油工艺，汽油设置汽油加油、卸油油气回收装置。加油站工艺及设备设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。

4.公辅设施单元：该加油站配置有发电机作为备用电源。站内用电线电缆穿管敷设；地面雨水采用散流排水方式；站房、罩棚的耐火等级为二级；配置的消防设施满足规范要求。加油站的公辅设施单元符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

5.安全管理单元：加油站建立了安全管理责任制度和岗位安全操作规程，主要负责人和安全员已取得合格证，已编制了生产安全事故应急预案。安全管理符合《中华人民共和国安全生产法》等法规的要求。

6.安全经营条件单元：

加油站的证照齐全有效，无重大生产安全事故隐患。安全经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，经安监总局令 79 号修正）有关要求，安全风险可控。

评价结论：中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站安全现状经营条件，符合国家有关安全方面的法律、法规、标准和规范的要求。

第 10 章 与委托单位交换意见

评价组通过对本项目的现场实地调查和评价，对加油站提出了补充安全措施建议（见第 8.3 章），加油站表示完全接受评价组的建议，在今后的经营中，认真落实评价组的补充安全措施建议，加强安全管理等工作，完善相关安全设施和措施，保持良好的安全经营条件，安全标准化应每年进行一次自评并上报，加油站应不断修改完善安全管理制度，补充应急值班制度。

附件目录

1. 安全评价委托书
2. 加油站营业执照
3. 危险化学品经营许可证
4. 成品油零售经营批准证书
5. 安全管理人员培训合格证
6. 加油机检定证书
7. 土地使用证
8. 防雷检测报告
9. 工伤保险缴费凭证、安全责任险保险保单
10. 安全管理人员任命书
11. 应急预案备案申请表、应急演练记录
12. 安全活动培训记录
13. 日常安全检查记录
14. 劳动用品发放记录
15. 安全管理制度清单
16. 安全操作规程清单
17. 安全标志化证书
18. 隐患整改报告
19. 加油站总平面布置图

附件 1 委托书

昭通市鼎安科技有限公司

安全评价委托书

昭通市鼎安科技有限公司：

为了贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规定和要求，经研究决定，委托贵单位对我单位 中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站 项目进行 安全现状 评价。我们提供的各项资料均真实、有效。请你单位按照国家有关法律、法规、技术标准、《安全评价通则》的要求，科学、客观、公正的为我单位进行评价。我单位自愿按照贵公司的安全评价工作要求，提供所需的有关资质证明及相关资料（复印件），对所提供的所有资料的真实、合法、有效性负责。

委托单位： 中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

(签章)

联系人： 李春燕

电 话： 13988943676

委托日期：

附件 3 危险化学品经营许可证

	
中华人民共和国	
危险化学品经营许可证	
证书编号：曲安经(甲)字(2012) 044	
企业名称：	中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站
企业法定代表人：	陈兴锁
企业地址：	云南省曲靖市富源县胜境街道外山口汤家屯村
经营范围：	汽油、柴油（一级站）
经营方式：	零售
有效期限：	2021年03月2日至2024年03月2日
有效期延续至：	年 月 日
发证机关：曲靖市应急管理局 2021年03月08日	
注意事项：1 安全生产许可证有效期届满三个月前请提交延期手续或者延期备案，未经发证机关同意擅自延期超期的，行将依法对证照进行注销。 2 当单位名称、法人、地址、许可范围、经济类型发生变更时，逾期不办理的该证属无效证件并将按有关规定进行处理。	

曲靖市应急管理局监制


附件 4 成品油零售经营批准证书

				扫描二维码 登录成品油 零售系统 监管更多 企业信息	
成品油零售经营批准证书					
曲 靖		油 零 售 证 书 第		377 号	
企 业 名 称: 中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站					
地 址: 曲靖市富源县胜境街道外山口汤家屯村					
法定代表人: 陈兴锁					
(企业负责人)					
经审核, 批准你单位从事			汽油、柴油、煤油		
零售业务。					
发 证 机 关		市 商 标 印			
有效期: 2020 年 05 月 15 日至 2025 年 05 月 14 日		2020 年 05 月 15 日			
020095					

中华人民共和国商务部印制

附件 5 安全管理人员培训合格证





附件 6 加油机检定证书

曲靖市质量技术监督综合检测中心

Qujing test institute of quality and technical supervision

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 424000402-001

第 1 页 共 3 页

送检单位

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

计量器具名称

燃油加油机

型号/规格

JkA200GB-H

出厂编号

190221005-1

制造单位

北京长吉加油设备有限公司

检定依据

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》

检定结论

合格

批准人

王静

核验员

周顶胜

检定员

刘锐东

检定日期

2024 年 01 月 07 日

有效期至

2024 年 07 月 06 日

计量检定机构授权证书号: (滇) 法计 (2004) 5337号

电话: 0874-3419056

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

邮编: 655000

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

Post code: 655000

传真: 0874-3419065

电子邮件: QJJCZ@tom.com

传真: 0874-3419065

Email: QJJCZ@tom.com

曲靖市质量技术监督综合检测中心

Qujing test institute of quality and technical supervision

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 424000402-002

第 1 页 共 3 页

送检单位

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

计量器具名称

燃油加油机

型号/规格

JKA200GB-H

出厂编号

190221004-2

制造单位

北京长吉加油设备有限公司

检定依据

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》

检定结论

合格

批准人

王静

核验员

周顶胜

检定员

刘锐东

检定日期

2024 年 01 月 07 日

有效期至

2024 年 07 月 06 日

计量检定机构授权证书号: (滇) 法计 (2004) 5337号

电话: 0874-3419056

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

邮编: 655000

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

Post code: 655000

传真: 0874-3419065

电子邮件: QJJCZ@tom.com

传真: 0874-3419065

Email: QJJCZ@tom.com

曲靖市质量技术监督综合检测中心

Qujing test institute of quality and technical supervision

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 424000402-003

第 1 页 共 3 页

送检单位

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

计量器具名称

燃油加油机

型号/规格

JKA200GB-H

出厂编号

190221009-3

制造单位

北京长吉加油设备有限公司

检定依据

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》

检定结论

合格

批准人

王静

核验员

周顶胜

检定员

刘锐东

检定日期

2024 年 01 月 07 日

有效期至

2024 年 07 月 06 日

计量检定机构授权证书号: (滇) 法计 (2004) 5337号

电话: 0874-3419056

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

邮编: 655000

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

Post code: 655000

传真: 0874-3419065

电子邮件: QJJCZ@tom.com

传真: 0874-3419065

Email: QJJCZ@tom.com

曲靖市质量技术监督综合检测中心

Qujing test institute of quality and technical supervision

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 424000402-004

第 1 页 共 3 页

送检单位

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

计量器具名称

燃油加油机

型号/规格

JKA200GB-H

出厂编号

190221005-4

制造单位

北京长吉设备有限公司

检定依据

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》

检定结论

合格

批准人

王静

核验员

周顶胜

检定员

刘锐东

检定日期

2024 年 01 月 07 日

有效期至

2024 年 07 月 06 日

计量检定机构授权证书号: (滇) 法计 (2004) 5337号

电话: 0874-3419056

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

邮编: 655000

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

Post code: 655000

传真: 0874-3419065

电子邮件: QJJCZ@tom.com

传真: 0874-3419065

Email: QJJCZ@tom.com

曲靖市质量技术监督综合检测中心

Qujing test institute of quality and technical supervision

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 424000402-005

第 1 页 共 3 页

送检单位

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

计量器具名称

燃油加油机

型号/规格

JKA200GB-H

出厂编号

190221004-5

制造单位

北京长吉加油设备有限公司

检定依据

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》

检定结论

合格

批准人

王静

核验员

周顶胜

检定员

刘锐霖

检定日期

2024

年

01

月

07

日

有效期至

2024

年

07

月

06

日

计量检定机构授权证书号: (滇) 法计 (2004) 5337号

电话: 0874-3419056

Authorization Certificate No. (2004) 5337

Tel: 655000

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

Post code: 655000

Address: 曲靖市西城区三江大道旁

Electronic mail: QJJCZX@tom.com

Fax: 0874-3419065

Email:

曲靖市质量技术监督综合检测中心

Qujing test institute of quality and technical supervision

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 424000402-006

第 1 页 共 3 页

送检单位

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

计量器具名称

燃油加油机

型号/规格

JKA200GB-H

出厂编号

190221009-6

制造单位

北京长吉加油设备有限公司

检定依据

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》

检定结论

合格

批准人

王静

核验员

周顶胜

检定员

刘锐霖

检定日期

2024

年

01

月

07

日

有效期至

2024

年

07

月

06

日

计量检定机构授权证书号: (滇) 法计 (2004) 5337号

电话: 0874-3419056

Authorization Certificate No. (2004) 5337

Tel: 655000

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

Post code: 655000

Address: 曲靖市西城区三江大道旁

Electronic mail: QJJCZX@tom.com

Fax: 0874-3419065

Email:

曲靖市质量技术监督综合检测中心

Qujing test institute of quality and technical supervision

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 424000402-007

第 1 页 共 3 页

送检单位

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

计量器具名称

燃油加油机

型号/规格

LKA200GB-H

出厂编号

190221007-7

制造单位

北京长吉加油设备有限公司

检定依据

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》

检定结论

合格

批准人

王静

核验员

周顶胜

检定员

刘锐霖

检定日期

2024

年

01

月

07

日

有效期至

2024

年

07

月

06

日

计量检定机构授权证书号: (滇) 法计 (2004) 5337号

电话: 0874-3419056

Authorization Certificate No. (2004) 5337

Tel: 655000

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

Post code: 655000

Address: 曲靖市西城区三江大道旁

Electronic mail: QJJCZX@tom.com

Fax: 0874-3419065

Email:

曲靖市质量技术监督综合检测中心

Qujing test institute of quality and technical supervision

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 424000402-008

第 1 页 共 3 页

送检单位

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

计量器具名称

燃油加油机

型号/规格

JKA200GB-H

出厂编号

190221006-8

制造单位

北京长吉加油设备有限公司

检定依据

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》

检定结论

合格

批准人

王静

核验员

周顶胜

检定员

刘锐霖

检定日期

2024

年

01

月

07

日

有效期至

2024

年

07

月

06

日

计量检定机构授权证书号: (滇) 法计 (2004) 5337号

电话: 0874-3419056

Authorization Certificate No. (2004) 5337

Tel: 655000

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

Post code: 655000

Address: 曲靖市西城区三江大道旁

Electronic mail: QJJCZX@tom.com

Fax: 0874-3419065

Email:

曲靖市质量技术监督综合检测中心

Qijingshi test institute of quality and technical supervision

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 424000402-009

第 1 页 共 3 页

送检单位

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

计量器具名称

燃油加油机

型号/规格

JKA200GB-H

出厂编号

190221007-10

制造单位

北京长吉加油设备有限公司

检定依据

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》

检定结论

合格

批准人

王静

核验员

周顺胜

检定员

刘锦豪

检定日期

2024

年

01

月

07

日

有效期至

2024

年

07

月

06

日

计量检定机构授权证书号: (滇)法计(2004)5337号

电话: 0874-3419056

Authorization Certificate No. (2004) 5337

Tel: 6550000

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

邮编: 655000

Address:

Post code:

传真: 0874-3419065

电子邮件: QJJCZ@ton.com

Fax:

Email:

曲靖市质量技术监督综合检测中心

Qijingshi test institute of quality and technical supervision

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 424000402-010

第 1 页 共 3 页

送检单位

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站

计量器具名称

燃油加油机

型号/规格

JKA200GB-H

出厂编号

190221006-11

制造单位

北京长吉加油设备有限公司

检定依据

JJG443-2015《燃油加油机检定规程》

检定结论

合格

批准人

王静

核验员

周顺胜

检定员

刘锦豪

检定日期

2024

年

01

月

07

日

有效期至

2024

年

07

月

06

日

计量检定机构授权证书号: (滇)法计(2004)5337号

电话: 0874-3419056

Authorization Certificate No. (2004) 5337

Tel: 6550000

地址: 曲靖市西城区三江大道旁

邮编: 655000

Address:

Post code:


传真: 0874-3419065

电子邮件: QJJCZ@ton.com

Fax:

Email:

附件 7 土地使用证



扫描全能王 创建

59

土地使用者	中国石化化工股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站			
座落	处山口漫滩处(城郊)			
地号	第44	图号	6-46-77-61	
用途	综合用地	土地等级		
使用权类型	出让	终止日期	2050年7月5日	
使用权面积	2302.5m ²			
其中共用分摊面积				
填证机关	富源县土地管理局(印) 2001年九月十六日			

60

记事	
日期	内容

附件 8 防雷检测报告

报告编号: 1252017001-530325-2023-42-000247

雷电防护装置定期检测 报告

委 托 单 位 中国石化销售有限公司云南曲靖石油分公司
项 目 名 称 城郊加油站雷电防护装置定期检测
报 告 有 效 期 至 2024 年 05 月 17 日

曲靖市气象灾害防御技术中心



扫描全能王 创建

雷电防护装置定期检测报告总表

报告编号：1252017001-530325-2023-42-000247

受检项目	中国石化销售有限公司云南曲靖石油分公司城郊加油站			地址	富源县		
联系部门	-	负责人	-	电话	-	邮编	655500
雷电防护装置设置简况	该单位应当设置雷电防护装置的场所和设施有：站房、加油罩棚、加油区、辅助用房、油罐区，共1个分项。						
检测分类	名 称	选项（打√选择）	数量				
	建筑物雷电防护装置	☐					
	数据中心雷电防护装置	☐					
	加油（气）站雷电防护装置	☒	1				
	油（气）库雷电防护装置	☐					
	金属储罐雷电防护装置	☐					
	危化品场所雷电防护装置	☐					
	输气管道雷电防护装置	☐					
检测综合结论	该项目经本次定期检查、现场测试、查阅资料和综合分析，得出如下结论： 各分项雷电防护装置的设置和性能情况，全部 ☒ /部分 ☐ 符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）、《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431-2015）等规范要求，该项目整体雷电防护装置综合评定为合格 ☒ /不合格 ☐ 。						
本次检测时间				富源县应急管理局 检测单位：云南昭通市鼎安科技有限公司 检测日期：2023年11月17日 检测报告专用章 630306293656			
2023年11月17日		至	2023年11月17日				
检测资质证号		1252017001					
检测单位地址		云南省曲靖市麒麟区麒麟巷60号					
联系电话		13769815777		签发人 牛小勇			

附件 9 工伤保险缴费凭证、安全生产责任险保单

中华人民共和国
票 证
税收完税证明

No.453035240200151805

填发日期：2024年2月19日 税务机关：国家税务总局富源县税务局

纳税人识别号	915303257272824831			纳税人名称	中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源石油分公司		
原凭证号	税 种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		
453036240200056135	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	476.91		
453036240200056135	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	204.41		
453036240200056135	工伤保险费	工伤保险	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	408.77		
453036240200056135	生育保险费	生育保险	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	1,362.60		
金额合计	(大写) 贰仟肆佰伍拾贰元陆角玖分				¥ 2,452.69		
税务机关 (盖章)		填 票 人		备注 一般申报 正税 主管税务所(科、分局)：国家税务总局富源县税务局中安税务分局			

国家税务总局富源县税务局
收 据 联
交 纳 税 人 作 完 税 证 明

妥 善 保 管



扫码开票



官方微信

中国太平洋财产保险股份有限公司
China Pacific Property Insurance Co., Ltd.
全国客户服务电话: 95500

安全生产责任保险（石油 石化行业专用A款）保险单

保单流水号: DZBZ24000000517992

保险单号: ABEJ0802TL24QAAAAA2H

请仔细阅读本保险单, 以确保其内容与投保人的投保要求一致。

本保险合同由保险条款、投保单、保险单或其他保险凭证以及批单组成。

鉴于本保险单明细表中列明的投保人向中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“保险人”）提交书面投保申请和相关资料（该投保申请及资料被视作本保险合同的有效组成部分），保险人同意按本保险合同的约定承担保险责任。

特立本保险单为凭。



中国国际进口博览会
指定保险服务商

中国太平洋财产保险股份有限公司



签发机构: 北京分公司

通讯地址: 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦
F6层

邮政编码: 100031

经办: 刘俊伶

联系电话: 95500

制单: 李霁轩

核保: 肖琳

签发日期: 2024年01月24日

太平洋产险全国统一客户投诉电话
95500语音提示或按#号键-3-2-4



总公司地址: 中国上海市银城中路190号

邮政编码: 200120

网址: <http://www.cpic.com.cn>

第1页/共24页



中国太平洋财产保险股份有限公司
China Pacific Property Insurance Co., Ltd.
全国客户服务电话: 95500

安全生产责任保险（石油石化行业专用A款） 保单明细表

保险单号: ABEJ0802TL24QAAAAA2H

● 投保人信息

名称: 中国石油化工集团有限公司
地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街22号

● 被保险人信息

名称: 中国石油化工集团有限公司
地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街22号

● 营业性质

石油和天然气开采专业及辅助性活动

● 区域范围

中华人民共和国(港、澳、台除外)

● 承保基础

期内发生制

● 工种信息

工种序号	工种	人数
1	雇员	23972

● 保险责任

保险期限内总累计赔偿限额为人民币 伍仟万元整 (CNY50,000,000.00), 其中:

条款名称	保障项目	每人赔偿限额	累计赔偿限额	每次事故赔偿限额	费率(%)	每人保费	保费
安全生产责任保险 (石油石化行业专用A款)	从业人员人身伤亡责任(含医疗)	CNY1,200,000.00	CNY50,000,000.00	CNY30,000,000.00	0.15015	CNY180.18	CNY4,319,274.96
	第三者人身伤亡责任(含医疗)	CNY1,200,000.00	CNY50,000,000.00	CNY30,000,000.00	0	CNY0.00	CNY0.00
	附加第三者财产损失责任	CNY50,000,000.00	CNY50,000,000.00	CNY30,000,000.00	0	CNY0.00	CNY0.00

注: 每次事故: 指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。

● 免赔信息

- 1、安全生产责任保险(石油石化行业专用A款)-附加第三者财产损失责任:加错油责任 每次事故财产损失绝对免赔额为 CNY3,000.00元。
- 2、安全生产责任保险(石油石化行业专用A款)-附加第三者财产损失责任:附加第三者财产损失每次事故绝对免赔额为 CNY100,000.00元。
- 3、安全生产责任保险(石油石化行业专用A款)-从业人员人身伤亡责任:每次事故附加医疗费用 绝对免赔额为 CNY500.00元。



中国太平洋财产保险股份有限公司
China Pacific Property Insurance Co., Ltd.
全国客户服务电话: 95500

4、安全生产责任保险（石油石化行业专用A款）-第三者人身伤亡责任:每次事故附加医疗费用 绝对免赔额为 CNY500.00元。

● 保险期间

共366天，自2024年01月29日 00:00:00起至2025年01月28日 24:00:00止

● 保险费合计

除税金额：人民币 肆佰零柒万肆仟柒佰捌拾柒元柒角 （ CNY4,074,787.70）
税 额：人民币 贰拾肆万肆仟肆佰捌拾柒元贰角陆分 （ CNY244,487.26）
总 计：人民币 肆佰叁拾壹万玖仟贰佰柒拾肆元玖角陆分 （ CNY4,319,274.96）

● 缴费计划

缴费期数	缴费日期	缴费比例	币种	缴费金额
1	2024年07月29日	100%	CNY	4,319,274.96

● 共保信息

序号	共保方名称	份额(%)
1	中国平安财产保险股份有限公司东营中心支公司	11
2	中国人民财产保险股份有限公司珠海市分公司	27
3	阳光财产保险股份有限公司上海市分公司	11
4	中华联合财产保险股份有限公司天津分公司	11
5	中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司	40

● 争议解决方式

诉讼

● 司法管辖

中华人民共和国司法管辖（港澳台除外）

● 特别约定

被保险人：

- i. 中国石油化工集团有限公司；
- ii. 现在或将来创立和/或组建的上述公司的子公司和/或附属公司和/或联营和/或关联的公司和/或企业；
- iii. 其他被保险人 - 任何其他公司、机构、个人或各方（包括供应商和/或顾客和/或承包商和/或分包商），前i、ii项下所列被保险人在相关合同项下有义务将其添加被共同被保险人。

以各被保险人拥有的权利及保险利益为限。

主被保险人地址：

中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号

经营场所 全国各地

保险责任：

第一部分 安全生产责任险

从业人员保障：

附件 10 安全管理人员任命书

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源分公司 关于加油站安全管理负责人、安全员任命的通知

富源公司各站点：

根据 HSE 安全管理相关要求，结合富源公司实际经研究决定任命如下：

杜 娟 任南门加油站安全管理负责人
敖琼美 万艳 任富源公司南门加油站安全员
杜 强 任富安加油站安全管理负责人
张 艳 郭 连任富安加油站安全员
周 源 任梨园加油站安全管理负责人
吴 英 任梨园加油站安全员
苏文富 任王家屯站安全管理负责人
曹秋香 杨立春任王家屯站安全员
马华英 任朝阳加油站安全管理负责人
刘艳红 秦兵江任朝阳加油站安全员
肖文举 任胜境 AB 加油站安全管理负责人
黄东海 胡平任胜境 AB 加油站安全员
刘双红 任白马加油站安全管理负责人
顾瑞芝 任白马加油站安全员
莫石耀 任营上加油站安全员

胡云祥 任营上加油站安全管理负责人
孙 丹 任顺源加油站安全管理负责人
田林永 任顺源加油站安全员
李春燕 任城郊加油站安全管理负责人
黄权男 柳娟任城郊加油站安全员
陈 博 任兴鑫加油站安全管理负责人
李 宇 任加油站安全员
安光明 任平安加油站安全管理负责人
黄 诚 任平安加油站安全员

中国石化销售股份有限公司云南曲靖
富源石油分公司

二〇二四年一月一日

附件 11 应急预案备案登记表及演练记录

生产经营单位生产安全事故

应急预案备案登记表

备案编号：5322252024009

单位名称	中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站		
单位地址	云南省曲靖市富源县胜境街道外山口汤家屯村	邮政编码	655500
法定代表人	陈兴锁	经办人	刘淳
联系电话	13987484859	传 真	

你单位上报的：

《中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站生产安全事故应急预案》，经形式审查符合要求，准予备案，有效期至 2027 年 2 月 24 日。

富源县应急管理局

二〇二四年二月十九日



富源石油分公司
城郊加油站应急预案演练记录

时 间：2024 年 3 月 3 日	参加人员签名：
主持人：李春燕	李春燕 刘芳 王恩耀
记录人：李春燕	
演练主题：反恐怖袭击事件现场处置应急预案	
内 容	一、应急预案演练方案： 1. 时间：2024. 3. 3 日 13:30—13:45 2. 参与人员：刘芳、王恩耀。 3. 演练内容：加油站反恐应急演练。 4. 演练流程：参照《加油站反恐应急演练处置应急处置卡》流程执行。 5. 指挥体系： （1）总指挥：站长李春燕（加油站及加油站现场） （2）点评：站长李春燕 6. 演练总结集合地点：城郊加油站停车区
	二、事故假设： ——某日深夜，有一辆没有牌照的车辆进入加油站，车上人员遮面手持作案凶器直接进入营业室，对营业室人员进行挟持，要求站上人员打电话给政府部门报告被挟持的事实。
	三、事故起因： 3 月 3 日早上 13 点 59 分左右，一辆没有挂牌照的小轿车进入加油站加油区，车门拉开后跳下 1 名蒙面歹徒直接冲入加油站营业室，对营业室里面上班的 1 名员工（王恩耀）进行武力劫持后，要求被劫持员工向 110 报警。
	四、现场应急处置措施 1. 当班在楼上休息员工见状，立即拨通站长电话向站长进行了报告，站长要求员工隐藏好自己。



扫描全能王 创建

	(1) 当事员工在站内发出报警信号，站长在接到当班休息员工的报告后，向 110 报案并向分公司经理和曲靖石油分公司应急指挥中心办公室报告。 (2) 员工在人身安全无法保障时，把保护人身安全放在首位。站长拨打 120 求助。并第一时间赶到现场，对赶到现场 110 人员介绍加油站内部情况，配合赶到的 110 警务人员和公司人员及时疏散车辆、人员，撤离加油站，同时通知相邻单位。 (3) 在加油站外围配合，等待 110 警务人员与劫持人质的歹徒进行谈判协商解救人质的工作。 (4) 保护好现场，便于公安机关在人质危机解除之后进行勘查取证。当公安机关取证后应对站内人员、财物进行清点，确认人员人身安全和加油站财产数量、金额。 2. 在犯罪分子被公安机关逮捕并把人质安全解救出之后，没有给加油站员工造成人身伤害的情况下，站长对受到惊吓的员工进行安慰，组织当班员工对被劫持员工进行安慰和打气鼓励。 3. 当歹徒在劫持谈判过程中，因为谈判需要而对员工进行伤害，导致员工受伤，可能引发严重后果的情况下： (1) 协助 120 急救救助措施准备到位。 (2) 与公安机关人员一起努力稳定恐怖分子的情绪，减少对劫持员工进行伤害。 4. 进行善后处理： (1) 收集整理劫持过程有关影像资料，协助公安机关调查处理。 (2) 站长做好事后统计人员伤亡及财产损失情况，并向上级公司报告。 (3) 在公安机关调查取证后，对现场进行清理，清洁现场。恢复正常经营。 (4) 按照“四不放过”原则处理。 (5) 非企业新闻发言人不得擅自接受媒体采访。
--	---




扫描全能王 创建

五、加油站站长组织全体员工进行本次预案演练的点评及评估：

1. 站长评估：通过本次应急预案实际演练，该预案契合加油站实际，符合本加油站应急管理需求。但员工各岗位在演练过程中存在的动作缓慢不到位、不及时、错误的处置流程指出问题，进行整改和纠正。
2. 针对当前社会治安情况复杂的情况，员工认真学习特殊情况下保障员工人身安全应急处理措施，提高员工应急处理能力，减少员工人身伤害，保障员工人身安全。加强员工安全教育，提高警惕性，当班员工要密切注意加油现场及周边情况，防范不法分子的侵害，及时发现问题，及早预警、报警。
3. 了解事故的起因、危害因素及产生的后果、应急处置措施、事故扩大应急处置方式。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

附件 12 安全活动培训记录

中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站 2024 年度安全教育培训计划分解表

序号	培训主题	培训时间	培训学时	培训地点	培训对象	培训方式	考核方式
1	安全生产知识和管理能力考核合格证	按照属地应急管理局安排	48 学时	按照属地应急管理局安排	安全生产负责人、管理人	面授	试卷
2	三级安全教育	全年、全过程	72 学时	公司、加油站(加油站负责加油站级教育培训)	新员工	面授	试卷
3	安全生产法律、法规	1 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	试卷
4	应急预案培训及应急处置	2 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	试卷
5	加油站安全管理制度和安全责任制; 安全禁令、安全职责	3 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	试卷
6	危险化学品、油品安全知识	4 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	试卷
7	加油和卸油作业操作流程和安全知识培训	5 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	试卷
8	安全生产月相关知识及事故案例	6 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	试卷
9	职业危害、职业健康管理知识	7 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	试卷
10	消防知识培训、应急预案、应急救援	8 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	实操
11	应急处置 135 原则, 现场处置方案的学习演练。	9 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	实操
12	事故案例学习	10 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	试卷
13	消防灭火器使用及设置要求, 消防宣传月相关知识培训	11 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	试卷
14	加油站常见的隐患、火灾危险性分析及油料火灾特点	12 月	2 学时	加油站	全体员工	面授	试卷
15	公司要求各油站学习的有关内	全年	不定期组	加油站	全体员工		

附件 13 日常安全检查记录

城郊加油站加油枪导通测试记录（周查）

12 月份: 标值不高于4Ω

周期	枪号	介质	是否	电阻值	检查	问题解	复检值	结论
第一周	1	92#汽油	✓	0.5	合格			
	2	92#汽油	✓	0.6	合格			
	3	0#柴油	✓	0.9	合格			
	4	92#汽油	✓	0.8	合格			
	5	92#汽油	✓	1.2	合格			
	6	0#柴油	✓	1.3	合格			
	7	95#汽油	✓	1.9	合格			
	8	92#汽油	✓	2.2	合格			
	10	95#汽油	✓	1.3	合格			
	11	92#汽油	✓	1.4	合格			
第二周	1	92#汽油	✓	1.0	合格			
	2	92#汽油	✓	2.3	合格			
	3	0#柴油	✓	1.4	合格			
	4	92#汽油	✓	0.3	合格			
	5	92#汽油	✓	1.5	合格			
	6	0#柴油	✓	0.9	合格			
	7	95#汽油	✓	1.1	合格			
	8	92#汽油	✓	2.7	合格			
	10	95#汽油	✓	1.3	合格			
	11	92#汽油	✓	1.8	合格			
第三周	1	92#汽油	✓	1.7	合格			
	2	92#汽油	✓	2.4	合格			
	3	0#柴油	✓	2.1	合格			
	4	92#汽油	✓	0.7	合格			
	5	92#汽油	✓	0.9	合格			
	6	0#柴油	✓	1.4	合格			
	7	95#汽油	✓	1.9	合格			
	8	92#汽油	✓	2.4	合格			
	10	95#汽油	✓	2.7	合格			
	11	92#汽油	✓	0.3	合格			
第四周	1	92#汽油						
	2	92#汽油						
	3	0#柴油						
	4	92#汽油						
	5	92#汽油						
	6	0#柴油						
	7	95#汽油						
	8	92#汽油						
	10	95#汽油						
	11	92#汽油						



扫描全能王 创建

附件 15 安全管理制度清单



目录


1、安全档案、文件、台账管理制度	1
2、全员安全生产责任制	4
3、安全会议制度	11
4、安全生产费用提取与使用管理制度	13
5、法律、法规、标准及其他要求管理制度	15
6、安全教育培训制度	17
7、管理部门、基层班组安全活动管理制度	20
8、特种作业人员管理制度	22
9、危险性作业安全管理制度	24
10、电气安全管理制度	27
11、特种设备管理制度	29
12、设备检维修作业安全管理制度	32
13、监视和测量设备管理制度	36
14、消防安全管理制度	39
15、防火、防爆、防中毒管理制度	41
16、交接班管理制度	43
17、禁火、禁烟管理制度	44
18、油品购销存安全管理制度	45
19、加油站进出车辆及人员管理制度	46
20、危险化学品出入库登记管理制度	47
21、应急预案管理制度	48
22、安全奖惩制度	51
23、事故管理制度	52
24、安全设施管理制度	58

中国石化销售股份有限公司云南曲靖石油分公司

R 60

25、变更管理制度	59
26、生产设施安全拆除和报废制度	61
27、密封管理制度	62
28、关键装置、重点部位安全管理制度	64
29、承包商管理制度	65
30、供应商管理制度	67
31、管理制度、操作规程修订、评审管理制度	69
32、领导带班、值班作业制度	70
33、安全风险评价与分级管控管理制度	72
34、安全风险研判和承诺公告制度	81
35、工伤保险管理制度	83
36、储罐区安全管理制度	87
37、安全标准化自评管理制度	88
38、职业病危害防治责任制度	90
39、职业病危害警示与告知制度	93
40、职业病危害项目申报制度	94
41、职业病防治宣传教育培训制度	96
42、职业病防护设施维护检修制度	97
43、劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度	100
44、生产作业场所职业危害因素检测制度	101
45、建设项目职业卫生“三同时”管理制度	102
46、劳动者职业健康监护及其档案管理制度	106
47、职业病危害事故处置与报告制度	108

附件 16 安全操作规程清单



内 部

销售股份工单滇曲安数〔2022〕130 号

中国石化销售股份有限公司云南曲靖石油分公司工作表单

拟稿单位：安全数质量部	拟 稿 人：张学磊	电 话：0874-3383154
部门审核：孙岳阳	党 政 工作部 核稿：徐 瑞	签 发：陈兴锁

关于印发《曲靖石油分公司 作业指导书（操作规程）暨一书两卡》的通知

机关各部门、各县（市、区）公司、油库及加油站：

按照销售公司《关于推行库站“一书两卡”工作方法的通知》全面修订完善“作业指导书（操作规程）”的要求，曲靖公司组织对作业指导书及操作规程进行了修订，现将新修订的曲靖公司作业指导书（操作规程）暨“一书两卡”印发给你们，请认真组织学习，并遵照执行。

此通知。



目 录

加油站卸油作业指导书.....	1
卸液（LNG）作业指导书.....	11
加油操作规程.....	21
加液（LNG）操作规程.....	26
加气（CNG）操作规程.....	31
大流量加注油罐车作业指导书.....	37
加油站灌桶操作规程.....	46
加油站油罐人工计量操作规程.....	50
移库作业指导书.....	57
清罐作业指导书.....	69
油罐抽排水作业指导书.....	79
交接班操作规程.....	88
重点（要害）部位巡查操作规程.....	92
发电机运行作业指导书.....	97
设备设施检维修作业指导书.....	106
电器设备检维修作业指导书.....	115
设备设施维护保养操作规程.....	123
加油站污水处理装置操作规程.....	128
LNG 高压柱塞泵手动预冷作业指导书.....	132

UPS 充放电作业一书两卡.....	141
加油机自校作业指导书.....	149
油品回罐操作规程.....	158
油品取样操作规程.....	162
充电操作规程.....	167
光伏发电操作规程.....	173
加油站压力管道试压作业指导书.....	182
进入受限空间作业指导书.....	191
动火作业指导书.....	203
动土作业指导书.....	213
高处作业指导书.....	226
吊装作业指导书.....	239
加油站油罐倒油作业指导书.....	251
盲板抽堵作业指导书.....	258
临时用电作业指导书.....	270

附件 17 安全标准化证书



附件 18 隐患整改报告

中国石化销售股份有限公司
云南曲靖富源城郊加油站安全现状评价
隐患整改报告

本评价组通过对中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站现场勘查、评价分析，对该站存在的主要安全隐患及问题，提出了整改要求后，从加油站反馈的整改资料来看，该加油站已按要求对存在的问题完成了整改，整改情况如下：

隐患或问题 1：通气管标识牌损坏。		
	整改措施：更换通气管损坏的标识牌：	
(整改前)		(整改后)
隐患或问题 2：消防器材柜没有物资清单。		



中国石化销售股份有限公司云南曲靖富源城郊加油站
2024 年 2 月 2 日

附件 19 加油站总平面布置图

